



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างทางเชื่อมคลองหนองจระเข้

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ จะดำเนินการจ้างเหมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างทางเชื่อมคลองหนองจระเข้ โดยดำเนินการก่อสร้างทางเชื่อม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ตามรายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๙๙,๕๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้กำหนดราคาากลางโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน ๔๙๙,๓๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิชิต์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างทางเชื่อมคลองหนองจระเข้

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๔๙๙,๕๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการก่อสร้างทางเชื่อมคลองหนองจระเข้ บริเวณทางแยกถนนนายลาย บ้านหนองกกชุง หมู่ที่ ๖ ตำบลบางนบ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการก่อสร้างทางเชื่อม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ตามรายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบกำหนด พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็น ๔๙๙,๓๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ พร.๔

๖.๒ แบบ พร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายภัทรกร กลับอำไพ

๗.๒ นายมีชัย ดำแอ

๗.๓ นางสาวนภัทร มีทองจันทร์

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างทางเชื่อมคลองหนองจระเข้
 พื้นที่ดำเนินการ คลองหนองจระเข้ บริเวณทางแยกถนนนายลาย บ้านหนองกกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน - โดยดำเนินการก่อสร้างทางเชื่อมขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร
 โดยดำเนินการ ตามรายละเอียดแบบแปลน และปริมาณงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน 1 ป้าย
 แบบเลขที่ ./2566 จำนวน ๒ แผ่น ประมาณราคาคงแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประมาณทาง	356,170.56	1.4019	499,315.51	รวมเพิ่มค่า Factor F ผิดทุกแถว
	ปรับลดราคา (1)			499,300.00	ดอกเบี้ยเงินกู้
	ประมาณงานสะพาน ท่อเหลี่ยม			-	เงินลงทุนจ่าย
	ปรับลดราคา (2)		-	-	เงินประกันผลงานหัก
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน (1) + (2)			-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	คิดเป็นงบประมาณ			499,300.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าพันเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)			499,300.00	
				20,804.17	บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ที่ 413/2566 ลงวันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายภัทรกร กลัฒน์ไพ) ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายณรงค์สรณ์ อินทร์ณรงค์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชัย คำแอ) นักพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวนัทพร มีทองจันทร์) ผ.ช.จ.พ.ง.ร.การ

ลงชื่ออนุมัติ

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง									
ประมาณราคาเมื่อวันที่		22	เดือน	สิงหาคม	2566				
ราคาน้ำมัน อ.เมือง		32.34	บาท/ลิตร	เฉลี่ย	32.50	บาท/ลิตร			
ประเมินราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ที่ 413/2566 ตั้ง ณ.วันที่ 17 สิงหาคม 2566									
รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเชื่อมคลองหนองจระเข้									
สถานที่ดำเนินการ คลองหนองจระเข้ บริเวณทางแยกถนนนายलय บ้านหนองกกซุง หมู่ที่ 6 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน	F	ราคา/หน่วย x F	n	ราคากลาง
1	งานขุดดินอ่อนดินเลนพร้อมตัก	ลบ.ม.	66.00	31.48	2,077.68	1.4019	44.13181		2,912.70
2	งานตักดินทำคันนบชั่วคราว	ลบ.ม.	78.00	35.48	2,767.44	1.4019	49.73941		3,879.67
3	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.	1,255.00	0.74	928.70	1.4019	1.03741		1,301.94
4	งานวัสดุดินลูกรัง (เขาพระบาท)	ลบ.ม.(แฉ่น)	170.00	355.45	60,426.50	1.4019	498.30536		84,711.91
5	งานหล่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	26.00	8,798.65	228,764.90	1.4019	12,334.82744		320,705.51
6	งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร	ตร.ม.	60.00	542.64	32,558.40	1.4019	760.72702		45,643.62
7	งานคันคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันกรัดเซาะ	เมตร	8.00	1,033.29	8,266.32	1.4019	1,448.56925		11,588.55
8	งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กปากท่อ หน้า 0.10 เมตร	ตร.ม.	26.40	374.01	9,873.86	1.4019	524.32462		13,842.17
9	งานวัสดุหินคลุกผิวจราจรหลังท่อ พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	22.00	477.58	10,506.76	1.4019	669.51940		14,729.43
	(TOTAL)				356,170.56				499,315.51
[1]	ค่างานต้นทุนงานทาง (ROAD WORKS)				356,170.56				
[2]	ค่างานต้นทุนงานสะพาน ท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)				-				
[3]	ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF				-				
[4]	Factor F (ROAD WORKS)				1.4019				
[5]	Factor F (BRIDGE WORKS)				-				
[6]	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด F (ADDITIONAL CONDITIONS) = 1+[3]/([1]X[4]+[2]X[5])				1.0000				
[7]	Factor Fn (ROAD WORKS) = [4] X [6]				1.4019				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ