

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง								
ประมาณราคาเมื่อวันที่			2	เดือน	กุมภาพันธ์	2560		
ราคาน้ำมัน อ.เมือง			26.79	บาท/ลิตร	เฉลี่ย	26.50	บาท/ลิตร	
ประเมินราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง								
รายการประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบางสน					หมู่ที่ 2	ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช		
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ราคาทุน	F n	ราคา/หน่วย x F n	ราคากลาง
1	รื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ หินคลุก 10 ซม.(งานปรับปรุงถนน)	ตรม.	825.00	14.51	11,970.75	1.4019	20.34157	16,781.79
2	หินคลุกขนส่ง 10 ล้อ (งานไหล่ทาง)	ลบ.ม. หลวม	40.00	557.72	22,308.93	1.4019	781.87234	31,274.89
3	ทรายหยาบขนส่ง 10 ล้อ	ลบ.ม. หลวม	33.00	569.97	18,809.10	1.4019	799.04495	26,368.48
4	ตะแกรงเหล็กไวร์เมช@0.20ม.ขนาด4มม.	ตร.ม.	660.00	25.00	16,500.00	1.4019	35.04750	23,131.35
5	คอนกรีตผสมเสร็จ ลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ชม.	ลบ.ม.	99.00	2,209.40	218,730.60	1.4019	3,097.35786	306,638.43
6	เหล็ก RB 15 มม.	เส้น	11.00	278.06	3,058.67	1.4019	389.81316	4,287.94
7	เหล็ก RB 19 มม.	เส้น	1.00	500.49	500.49	1.4019	701.64044	701.64
8	ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	ท่อน	2.00	49.53	99.06	1.4019	69.43611	138.87
9	CAP Ø 3/4 นิ้ว	อัน	34.00	3.00	102.00	1.4019	4.20570	142.99
10	ค่าแบบข้างคติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	330.00	21.94	7,240.20	1.4019	30.75769	10,150.04
11	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	660.00	12.41	8,190.60	1.4019	17.39758	11,482.40
12	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	132.00	23.04	3,041.28	1.4019	32.29978	4,263.57
13	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายเหล็ก	ป้าย	1.00	2,600.00	2,600.00	1.4019	3,644.94000	3,644.94
	(TOTAL)				313,151.69			439,007.35

รายการประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบางสน					หมู่ที่ 2	ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช		
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ราคาทุน	F _n	ราคา/หน่วย x F _n	ราคากลาง
[1]	ค่างานต้นทุนงานทาง (ROAD WORKS)				313,151.69			
[2]	ค่างานต้นทุนงานสะพาน ท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)				-			
[3]	ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF				-			
[4]	Factor F (ROAD WORKS)				1.4019			
[5]	Factor F (BRIDGE WORKS)				-			
[6]	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด F (ADDITIONAL CONDITIONS) = 1+[3]/([1]X[4]+[2]X[5])				1.0000			
[7]	Factor Fn (ROAD WORKS) = [4] X [6]				1.4019			
[8]	Factor Fn (BRIDGE WORKS) = [5] X [6]				0.0000			