



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนทรุดตัว จำนวน ๒ สาย
ต.บางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ จะดำเนินการจ้างเหมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการ
ซ่อมแซมถนนทรุดตัว จำนวน ๒ สาย นั้น ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบได้กำหนดราคากลาง
โครงการดังกล่าวเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐๗,๙๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน.-) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนทรุดตัว จำนวน ๒ สาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๑๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน.-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประกอบด้วย ดังนี้

๑. ซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านบางสน หมู่ที่ ๒ จำนวน ๔ จุด โดยดำเนินการ ดังนี้

จุดที่ ๑ รื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน หนา ๐.๑๕ ม.พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากล้นราง ชั้น ๓ ยาว ๑ ม. ศก ๐.๘๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน ใช้เสาเข็มไม้เบญจพรรณ ขนาด ๑๓ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ เมตร ๔๑ ต้น ทำแนวกันดินระยะห่างโดยเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ใช้ลูกรัง จำนวน ๖๐ ลบ.ม. ถมหลังท่อและคันทางที่ทรุดตัวพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ลงวัสดุหินคลุก จำนวน ๔ ลบ.ม พร้อมเกลี่ยเรียบ ทำผิวจราจรชั่วคราว

จุดที่ ๒ ใช้เสาเข็มไม้เบญจพรรณ ขนาด ๑๓ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ เมตร ๒๘ ต้น ทำแนวกันดินระยะห่างโดยเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ใช้วัสดุลูกรัง จำนวน ๒๘ ลบ.ม. ถมหลังท่อและคันทางที่ทรุดตัวพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ลงวัสดุหินคลุก จำนวน ๒ ลบ.ม พร้อมเกลี่ยเรียบ ทำผิวจราจรไหล่ทาง

จุดที่ ๓ ใช้เสาเข็มไม้เบญจพรรณ ขนาด ๑๓ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ เมตร ๗๔ ต้น ทำแนวกันดินระยะห่างโดยเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ใช้วัสดุลูกรัง จำนวน ๖๐ ลบ.ม. ถมหลังท่อและคันทางที่ทรุดตัวพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ลงวัสดุหินคลุก จำนวน ๔ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ ทำผิวจราจรไหล่ทาง

จุดที่ ๔ ใช้เสาเข็มไม้เบญจพรรณ ขนาด ๑๓ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ เมตร ๔๑ ต้น ทำแนวกันดินระยะห่างโดยเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ใช้วัสดุลูกรัง จำนวน ๔๒ ลบ.ม. ถมหลังท่อและคันทางที่ทรุดตัวพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ลงวัสดุหินคลุก จำนวน ๔ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ ทำผิวจราจรไหล่ทาง

๒. ซ่อมแซมถนนเลียบคลองหนองจระเข้ ด้านทิศใต้ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ จุด โดยดำเนินการดังนี้

จุดที่ ๑ ขุดรื้อท่อ คสล. ๑ ม. ศก ๐.๘๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากล้นราง ชั้น ๓ ยาว ๑ ม. ศก. ๐.๔๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน ใช้วัสดุลูกรัง จำนวน ๔๒ ลบ.ม. ถมหลังท่อและคันทางที่ทรุดตัวพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ลงวัสดุหินคลุก จำนวน ๔ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ ทำผิวจราจรชั่วคราว

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๐๗,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน.-)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภัทรกร กลับอำไพ

๖.๒ น.ส.ปนัดดา ทองนวล

๖.๓ น.ส.พิมพ์ประภา เพชรเกตุ

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ชื่อโครงการ ช่อมแซมถนนทรุดตัว จำนวน 2 สาย

ความยาว - เมตร

แบบเลขที่ จำนวน - แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

พื้นที่ดำเนินการ

ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	76,988.25	1.4019	107,929.83	รวมเพิ่มค่า Factor F ฝนชุกแล้ว
	ปรับลดราคา (1)			107,900.00	ดอกเบี้ยเงินกู้
					เงินล่วงหน้าจ่าย
	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม			-	เงินประกันผลงานหัก
	ปรับลดราคา (2)			-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน (1) + (2)			107,900.00	
	คิดเป็นงบประมาณ			107,900.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		เฉลี่ยงบประมาณ		บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประสงค์ วรรณกร

(นายกเทศกร กลับอำไพ)

ช่อมแซมถนนทรุดตัว จำนวน 2 สาย

ลงชื่อ

นางสาวพิมพ์ประภา เพชรเกตุ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง									
ประมาณราคาเมื่อวันที่		8		เดือน		กุมภาพันธ์		2561	
ราคาน้ำมัน อ.เมือง		27.99		บาท/ลิตร		เฉลี่ย		27.50	
บาท/ลิตร									
ประเมินราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
รายการประมาณราคาโครงการ									
ข้อมูลแผนงานพรุด้ตัว จำนวน 2 สาย									
ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช									
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน	F n	ราคา/หน่วย x F n	ราคา/หน่วย x F n	ราคากลาง
1	ถนน คสล.สายบางสน				-	-	-	-	-
	จุดที่ 1				-	-	-	-	-
	งานรื้อถอน พื้น คสล.วางบนดิน (หนา 15 ซม.)	ตร.ม.	20.00	50.00	1,000.00	1.4019	70.09500	1,401.90	1,401.90
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 ม. ตก 0.80 ม	ท่อน	7.00	1,890.50	13,233.50	1.4019	2,650.29195	18,552.04	18,552.04
	งานเสาเข็มไม้เบญจพรรณ ขนาด ๑3 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ต้น	41.00	116.75	4,786.75	1.4019	163.67183	6,710.54	6,710.54
	งานวัสดุดินลูกรังถม	ลบ.ม.	60.00	111.58	6,694.80	1.4019	156.42400	9,385.44	9,385.44
	งานวัสดุหินคลุกผิวจราจรไหล่ทาง	ลบ.ม.	4.00	485.47	1,941.88	1.4019	680.58039	2,722.32	2,722.32
	งบประมาณ				27,656.93	1.4019		38,772.25	38,772.25
	จุดที่ 2				-	-	-	-	-
	งานเสาเข็มไม้เบญจพรรณ ขนาด ๑3 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ต้น	28.00	116.75	3,269.00	1.4019	163.67183	4,582.81	4,582.81
	งานวัสดุดินลูกรังถม	ลบ.ม.	28.00	111.58	3,124.24	1.4019	156.42400	4,379.87	4,379.87
	งานวัสดุหินคลุกผิวจราจรไหล่ทาง	ลบ.ม.	2.00	485.47	970.94	1.4019	680.58039	1,361.16	1,361.16
	งบประมาณ				7,364.18			10,323.84	10,323.84

รายการประมาณราคาโครงการ									
ข้อมูลแผนภูมิพรรณพฤกษภาพ จำนวน 2 สาย					ตำบลบางนอน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช				
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน	F n	ราคา/หน่วย x F n	ราคาหลัง	
จุดที่ 3					-	-	-	-	
	งานเสาเข็มไม้เบญจพรรณ ขนาด ๑3 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ต้น	74.00	116.75	8,639.50	1.4019	163.67183	12,111.72	
	งานวัสดุดินลูกรังถม	ลบ.ม.	60.00	111.58	6,694.80	1.4019	156.42400	9,385.44	
	งานวัสดุหินคลุกผิวจราจรไหล่ทาง	ลบ.ม.	4.00	485.47	1,941.88	1.4019	680.58039	2,722.32	
	งบประมาณ				17,276.18			24,219.48	
จุดที่ 4					-	-	-	-	
	งานเสาเข็มไม้เบญจพรรณ ขนาด ๑3 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ต้น	41.00	116.75	4,786.75	1.4019	163.67183	6,710.54	
	งานวัสดุดินลูกรังถม	ลบ.ม.	42.00	111.58	4,686.36	1.4019	156.42400	6,569.81	
	งานวัสดุหินคลุกผิวจราจรไหล่ทาง	ลบ.ม.	4.00	485.47	1,941.88	1.4019	680.58039	2,722.32	
	งบประมาณ				11,414.99	1.4019		16,002.67	
2	ถนนสายหนองจระเข้ด้านทิศใต้ หมู่ที่ 7				-	-	-	-	
จุดที่ 1					-	-	-	-	
	งานรื้อท่อ คล. 1 ม. ศก.0.80 ม.	ท่อ	6.00	69.68	418.08	1.4019	97.68439	586.11	
	งานวางท่อระบายน้ำ คล. ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 ม. ศก.0.40 ม.	ท่อ	7.00	889.95	6,229.65	1.4019	1,247.62091	8,733.35	
	งานวัสดุดินลูกรังถม	ลบ.ม.	42.00	111.58	4,686.36	1.4019	156.42400	6,569.81	
	งานวัสดุลูกรังผิวจราจร	ลบ.ม.	4.00	485.47	1,941.88	1.4019	680.58039	2,722.32	
	งบประมาณ				13,275.97	1.4019		18,611.58	
(TOTAL)					76,988.25			107,929.83	

รายการประมาณราคาโครงการ				ซ่อมแซมถนนทรุดตัว จำนวน 2 สาย		ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช		
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน	F n	ราคาหน่วย x F n	ราคากลาง
[1]	ค่างานดินถนนทาง (ROAD WORKS)				76,988.25			
[2]	ค่างานดินถนนงานสะพาน ท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)				-			
[3]	ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF				-			
[4]	Factor F (ROAD WORKS)				1.4019			
[5]	Factor F (BRIDGE WORKS)				-			
[6]	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด F (ADDITIONAL CONDITIONS) = 1+[3]/([1]X[4]+[2]X[5])				1.0000			
[7]	Factor Fn (ROAD WORKS) = [4] X [6]				1.4019			
[8]	Factor Fn (BRIDGE WORKS) = [5] X [6]				0.0000			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายภัทรกร กลับอำไพ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวพิมพ์ประภา เพชรเกตุ)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

กรรมการ