



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
ต.บางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ จะดำเนินการจ้างเหมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการ
ก่อสร้างห้องน้ำ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร
รายละเอียดและปริมาณงานตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้กำหนดราคาากลางโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน
๔๓๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน อบต.บางนบ หมู่ที่ 4 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	335,370.23	1.3074	438,463.03	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขลงหน้าจ่าย..... 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				

รวมค่าก่อสร้าง 438,463.03

เงินตัวอักษร (- สีสันสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน -)

ปรับราคา 438,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ที่ 265/2566 สังกัด ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566
ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางโครงการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....

(นายภัทรกร กลับอำไพ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายรัชชัย ชูจันทร์ทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวนภัทร มีทองจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางนม

สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางนม หมู่ที่ 4 ตำบลบางนม อำเภอสว่างวีรจักร จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่/2566

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นท่อน (คำนวณในราคาทุน)								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดินชุดและถมดิน	15.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	2,220.00	2,220.00	
	1.3 ทรายหยาบถมหน้าอัดแน่น	3.00	ลบ.ม.	700.00	2,100.00	99.00	297.00	2,397.00	
	1.4 คอนกรีตหยาบ ส่วนผสม 1 : 2 : 3	1.00	ลบ.ม.	1,652.65	1,652.65	398.00	398.00	2,050.65	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง ส่วนผสม 1 : 2 : 4	9.00	ลบ.ม.	1,901.01	17,109.08	436.00	3,924.00	21,033.08	
	1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ DB Ø 12 มม.	328.56	กก.	24.89	8,177.12	3.30	1,084.24	9,261.36	
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ RB Ø 9 มม.	14.97	กก.	26.69	399.53	4.10	61.37	460.90	
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ RB Ø 6 มม.	208.68	กก.	27.79	5,798.76	4.10	855.58	6,654.34	
	- ลวดผูกเหล็ก	16.57	กก.	67.29	1,114.74	-	-	1,114.74	30กก/ต้น
	1.7 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต ใช้ 100 %	40.00	ตร.ม.	-	-	133.00	5,320.00	5,320.00	
	- ไม้ใช้ทำแบบ ใช้ 80 %	32.00	ลบ.พ.	125.70	4,022.48	-	-	4,022.48	
	- ไม้คร่าวใช้ 30 %	12.00	ลบ.พ.	125.70	1,508.43	-	-	1,508.43	
	- ตะปู ใช้ 0.25/ตร.ม.	10.00	กก.	49.07	490.70	-	-	490.70	
	รวมยอดยกไป				42,373.49		14,160.19	56,533.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางมบ

สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางมบ หมู่ที่ 4 ตำบลบางมบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่/2566

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				42,373.49		14,160.19	56,533.68	
	1.8 งานเหล็กคาน โครงเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กตัวซี หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	10.00	ท่อน	987.17	9,871.70	340.00	3,400.00	13,271.70	
	- เหล็กตัวซี หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	8.00	ท่อน	594.23	4,753.84	210.00	1,680.00	6,433.84	
	- แผ่นเหล็กขนาด 200 x 200 x 6 มม.	6.00	ชุด	120.00	720.00	36.00	216.00	936.00	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม กว้าง 4x2 นิ้ว 2.3 มม. น้ำหนัก 27.5 กก./ท่อน	2.00	ท่อน	966.00	1,932.00	275.00	550.00	2,482.00	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม กว้าง 1x2 นิ้ว 2.3 มม.	1.00	ท่อน	460.00	460.00	325.00	325.00	785.00	
	- งานทาสีโครงสร้างเหล็กกล่องหน้าท่อนน้ำคนพิการ	3.00	ตร.ม.	42.68	128.03	38.00	114.00	242.03	
	- งานทาสีกันสนิมรอยเชื่อมโครงหลังคาเหล็ก	1.00	งาน	729.00	729.00	200.00	200.00	929.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- วัสดุมุงหลังคาเมทัลชีทสีบอร์น หน้า 0.47 มม.	39.96	ตร.ม.	229.00	9,150.84	70.00	2,797.20	11,948.04	
	- ครอบขางปิดชาย เมทัลชีท	17.00	เมตร	90.00	1,530.00	50.00	850.00	2,380.00	
	- วัสดุมุงหลังคาแผ่นโพลีคาร์บอเนต หน้า 6 มม. พร้อมวัสดุประกอบการติดตั้ง	3.00	ตร.ม.	331.55	994.66	70.00	210.00	1,204.66	
	- ไม้เชิงชายหน้า 8 นิ้วลายเลียน ขนาด 305 x 20 x 1.6 ซม. สีธรรมชาติ	25.00	เมตร	76.00	1,900.00	73.00	1,825.00	3,725.00	
	- วัสดุประกอบการติดตั้ง	1.00	เมตรรวม	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวมยอดยกไป				75,543.56		26,327.39	101,870.95	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้างห้องสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ หมู่ที่ 4 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

แบบเลขที่/2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				75,543.56		26,327.39	101,870.95	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดาน แผ่นยิปซัม ขอบลาด หน้า 12 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี (ภายใน)	23.00	ตร.ม.	266.70	6,134.10	70.00	1,610.00	7,744.10	
	- ฝ้าเพดาน ไม้เทียม แบบหน้ากว้าง 15 ซม. แบบเจาะร่อง	17.50	ตร.ม.	656.70	11,492.25	70.00	1,225.00	12,717.25	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	21.00	ตร.ม.	31.41	659.68	30.00	630.00	1,289.68	
	2.3 งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน (อิฐแดงสี่รู)	72.00	ตร.ม.	317.70	22,874.17	53.00	3,816.00	26,690.17	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	90.00	ตร.ม.	85.54	7,698.69	82.00	7,380.00	15,078.69	
	- ผนังฉาบปูน (กระเบื้องเซรามิค)	54.00	ตร.ม.	277.90	15,006.49	166.00	8,964.00	23,970.49	
	- ผนังบล็อกแก้วใส	1.00	ตร.ม.	1,250.00	1,250.00	150.00	150.00	1,400.00	
	- ผนังไม้เฟเบอร์ชีเมนต์ โครงเคราเหล็ก 1"x2" @ 1.00 เมตร	20.00	ตร.ม.	306.48	6,129.60	95.00	1,900.00	8,029.60	
	2.4 งานตกแต่งผิวพื้น								
	- F1 พื้นขัดหยาบ พื้นภายนอก	23.00	ตร.ม.	137.95	3,172.79	61.00	1,403.00	4,575.79	
	- F2 พื้นปูกระเบื้อง 8"x8" ผิวฉาบแบบใช้ภายใน	20.00	ตร.ม.	327.14	6,542.78	158.00	3,160.00	9,702.78	
	- งานหินแกรนิต หน้า 20 มม.	3.30	ตร.ม.	1,590.00	5,247.00	198.00	653.40	5,900.40	
	รวมยอดยกไป				161,751.12		57,218.79	218,969.91	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้างห้องนั่งเล่นองค์การบริหารส่วนตำบลบางนม

สถานที่ตั้งนิคมงาน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางนม หมู่ที่ 4 ตำบลบางนม อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

แบบเลขที่/2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				161,751.12		57,218.79	218,969.91	
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- ป.1 ประตูอลูมิเนียม บานเลื่อน เดี่ยว ขนาด 1.00 x 2.00 เมตร	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป.2 ประตูพลาสติกสำเร็จรูป ขนาด 0.70 x 2.00 เมตร	3.00	ชุด	1,470.00	4,410.00	205.00	615.00	5,025.00	
	- น.1 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด 1.22 x 0.40 เมตร	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
3	งานสุขภัณฑ์								
	- โถ้วล้างชนิดชักโครกนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	4,450.00	17,800.00	450.00	1,800.00	19,600.00	
	- อาวาลงหนาแบบฝังในเคาเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	1,170.00	5,850.00	450.00	2,250.00	8,100.00	
	- อาวาลงหนาแบบฝังในเคาเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	700.93	700.93	450.00	450.00	1,150.93	
	- โถ้วล้างชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	1,028.40	4,113.60	450.00	1,800.00	5,913.60	
	- สายชำระ	4.00	ชุด	348.00	1,392.00	35.00	140.00	1,532.00	
	- กอน้ำล้างพื้น	6.00	ชุด	84.11	504.66	25.00	150.00	654.66	
	- ตะแกรงรังผึ้ง	4.00	ชุด	198.00	792.00	75.00	300.00	1,092.00	
	- กระเบื้องขาวอลูมิเนียม ขนาด 2.60 x 1.00 เมตร	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	70.00	70.00	1,870.00	
	- กระเบื้องขาวอลูมิเนียม ขนาด 1.60 x 1.00 เมตร	1.00	ชุด	1,230.00	1,230.00	70.00	70.00	1,300.00	
	- กระเบื้องแบบเรียบ	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	70.00	70.00	1,270.00	
	รวมยอดยกไป				216,544.31		64,933.79	281,478.10	

แบบแสดงรายการการปฏิบัติงานและราคา

โครงการก่อสร้างห้องนั่งเล่นงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน หมู่ที่ 4 ตำบลบางนอน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

แบบเลขที่/2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				216,544.31		64,933.79	281,478.10	
	- งานระบบสุขาภิบาล								
	- ถังบำบัดน้ำเสียรูป ความจุ 2,000 ลิตร	1.00	ท่อน	7,500.00	7,500.00	2,250.00	2,250.00	9,750.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 4 นิ้ว	4.00	ท่อน	612.15	2,448.60	-	-	2,448.60	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	6.00	ท่อน	171.96	1,031.76	-	-	1,031.76	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 3/4 นิ้ว	12.00	ท่อน	50.47	605.64	-	-	605.64	
	- ขอดออุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,634.00	1,634.00	1,225.80	1,225.80	2,859.80	
4	งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่างอาคาร								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า คอนซูมเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A 4 ขั้ว	1.00	ชุด	968.00	968.00	-	-	968.00	
	- คอมพิวเตอร์ LED แบบฝัง ขนาด 6 นิ้ว แบบฝัง	6.00	ชุด	198.00	1,188.00	-	-	1,188.00	
	- คอมพิวเตอร์ LED ขนาด 6 นิ้ว แบบใช้ภายนอกอาคาร	2.00	ชุด	198.00	396.00	-	-	396.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าเดี่ยว 16 A, 250 V	8.00	ชุด	27.00	216.00	-	-	216.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ 16 A, 250 V มีรางตัว	1.00	ชุด	133.00	133.00	-	-	133.00	
	รวมยอดยกไป				232,665.31		68,409.59	301,074.90	

แบบแสดงรายการการปฏิบัติงานและราคา

โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติงานของการบริหารส่วนตำบลบางนบ

สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ หมู่ที่ 4 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

แบบเลขที่/2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				232,665.31		68,409.59	301,074.90	
	- หนาาก 1 ช่อง	5.00	อัน	18.00	90.00		-	90.00	
	- หนาาก 2 ช่อง	2.00	อัน	19.00	38.00		-	38.00	
	- หนาาก 4 ช่อง	1.00	อัน	63.00	63.00		-	63.00	
	- สายไฟ THW-A 10 sq.mm. แบบฝังดิน	70.00	ม.	14.00	980.00		-	980.00	
	- สายไฟ THW 6 sq.mm.	10.00	ม.	31.70	317.00		-	317.00	
	- สายไฟ THW 2.5 sq.mm. สองสี	60.00	ม.	9.48	568.80		-	568.80	
	- สายไฟ THW 1.5 sq.mm. สองสี	60.00	ม.	6.63	397.80		-	397.80	
	- ปลอกแบบฝังผนังขนาด 2" x 4"	6.00	อัน	6.00	36.00		-	36.00	
	- ปลอกแบบฝังผนังขนาด 4" x 4"	1.00	อัน	10.00	10.00		-	10.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 3/4" (สี่เหลี่ยม)	12.00	เมตร	20.75	249.00		-	249.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 1/2" (สี่เหลี่ยม)	25.00	เมตร	18.25	456.25		-	456.25	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 3/8" (สี่เหลี่ยม)	16.00	เมตร	13.25	212.00		-	212.00	
	- ปลอกสายขนาด 2" x 4"	8.00	ตัว	35.00	280.00		-	280.00	
	- ปลอกสายขนาด 4" x 4"	4.00	ตัว	46.00	184.00		-	184.00	
	รวมยอดยกไป				236,547.16		68,409.59	304,956.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้างห้องนั่งเล่นองค์การบริหารส่วนตำบลบางนม

สถานที่ตั้งนิคมงาน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางนม หมู่ที่ 4 ตำบลบางนม อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครพนมราช

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

แบบเลขที่/2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				236,547.16		68,409.59	304,956.75	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 3/4" (สี่เหลี่ยม)	2.00	เมตร	37.60	75.20		-	75.20	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 1/2" (สี่เหลี่ยม)	2.00	เมตร	21.74	43.48		-	43.48	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 3/8" (สี่เหลี่ยม)	5.00	เมตร	12.96	64.80		-	64.80	
	- ค่าแรงงานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง	10.00	จุด	-	-	200.00	2,000.00	2,000.00	
4	รวมจับทองน้ำคั้นกักร								
	- งานวางจับเอนกประสงค์	1.75	เมตร	1,500.00	2,625.00		-	2,625.00	
	- งานวางทรงตั้งสำหรับโถชักโครก	1.00	เมตร	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	
	- วางทรงตัวแบบตัว L	1.50	เมตร	1,500.00	2,250.00		-	2,250.00	
	- วางทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า	3.70	เมตร	1,500.00	5,550.00		-	5,550.00	
	- วางทรงตัวแบบตัว T	1.25	เมตร	1,500.00	1,875.00		-	1,875.00	
5	งานระบบระบายน้ำลงทางน้ำสาธารณะ								
	- บ่อพักสำเร็จรูปขนาด 0.40 x 0.40 เมตร	6.00	ลูก	450.00	2,700.00	135.00	810.00	3,510.00	
	- ท่อใยหินขนาด Ø 10 นิ้ว	15.00	ทอน	560.00	8,400.00	168.00	2,520.00	10,920.00	
	รวมยอดยกไป ปร.5				261,630.64		73,739.59	335,370.23	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางนม ที่ 265/2566 ลง ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566

ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคากลางโครงการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....

(นายพรกร กัลป์ไพ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายธวัชชัย ชูจันทร์ทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัฏฐา มีทองจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง