



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
เรื่อง ราคากลางโครงการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อน จากน้ำท่วมขัง และไหลบ่าเข้าบ้านเรือนประชาชน
บริเวณเลียบบถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข๔๐๘-บ้านหัวอ้ายเต่า ในเขตตำบลบางนบ
ต.บางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ จะดำเนินการจ้างเหมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการ
แก้ไขปัญหาคความเดือดร้อน จากน้ำท่วมขัง และไหลบ่าเข้าบ้านเรือนประชาชน บริเวณเลียบบถนนสายแยก
ทางหลวงหมายเลข๔๐๘-บ้านหัวอ้ายเต่า ในเขตตำบลบางนบ โดยดำเนินการ โดยดำเนินการขุดดินวางท่อระบาย
น้ำ คสล.ปากลิ้นราง ยาว ๑.๐๐ เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓๗ จุด จุดละ ๗ ท่อน
หรือจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๕๙ ท่อน วัสดุดินลูกรัง(เขาพระบาท) ถมกลบหลังท่อ รวมจำนวน ๑๘๕ ลบ.ม.
พร้อมเกลี่ยเรียบ วัสดุดินลูกรัง(เกาะหมาก) ทำผิวทางหลังท่อรวม จำนวน ๑๔๘ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ
ขุดแต่งทางระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ เพื่อแก้ไขปัญหาดำเนินการตามสภาพพื้นที่
ประสพภัย การดำเนินการดังกล่าวสามารถ ตัดหรือเพิ่ม ปริมาณวัสดุในจุดที่ดำเนินการได้ ตามความเหมาะสม
และจำเป็นของสภาพพื้นที่ แต่เมื่อรวมปริมาณงานทั้งสิ้นแล้วต้องไม่น้อยกว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ใน BOQ
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน
๓๘๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน
๓๘๔,๓๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อน จากน้ำท่วมขัง และไหลบ่าเข้าบ้านเรือนประชาชน บริเวณเลียบบถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข๔๐๘-บ้านหัวอ้ายเต่า ในเขตตำบลบาง มบ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๓๘๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ขุดดินวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากล้นราง ยาว ๑.๐๐ เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓๗ จุด จุดละ ๗ ท่อน หรือจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๕๙ ท่อน
 - วัสดุดินลูกรัง(เขาพระบาท) ถมกลบหลังท่อ รวมจำนวน ๑๘๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ
 - วัสดุดินลูกรัง(เกาะหมาก) ทำผิวทางหลังท่อรวม จำนวน ๑๔๘ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ
 - ขุดแต่งทางระบายน้ำ ให้สามารถระบายน้ำ ออกจากพื้นที่ได้ เพื่อแก้ไขปัญหาดำเนินการตามสภาพพื้นที่ ประสบภัย
 - การดำเนินการดังกล่าวสามารถ ตัดหรือเพิ่ม ปริมาณวัสดุในจุดที่ดำเนินการได้ ตามความเหมาะสมและจำเป็นของสภาพพื้นที่ แต่เมื่อรวมปริมาณงานทั้งสิ้นแล้วต้องไม่น้อยกว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ใน BOQ
 - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๘๔,๓๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พัน สามร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๔
 - ๖.๒ แบบ พร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายภัทรกร กลับอำไพ
 - ๗.๒ นายธวัชชัย ชูจันทร์ทอง
 - ๗.๓ นางสาวปนัดดา ทองนวล

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ปริมาณราคาเมื่อวันที่	1	เดือน	มีนาคม	2566
ราคาน้ำมัน อ.เมือง	35.34	บาท/ลิตร	เฉลี่ย	35.50
				บาท/ลิตร

ประเมินราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ที่ 71/2566 ตั้ง ณ.วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายการประมาณราคาโครงการ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จากนั้นท่วมขังและไหลเข้าบ้านเรือน ประชาชน บริเวณถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 408 - บ้านหัวอ้ายเต่า ในเขต ต.บางนบ

สถานที่ดำเนินการ					เขียนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 408 - บ้านหัวอ้ายเต่า ในเขต ต.บางนบ		วันที่ 8.4		ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาด่วน	F_n	$ราคา/หน่วย \times F_n$	ราคากลาง		
1	งานพอร์ชระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 30 ซม. ยาว 1.00 เมตร	ท่อน	259	450.23	116,609.95	1.4019	631.17948	163,475.49		
2	งานวัสดุหินลูกรัง(เขافرสมบาท)ถมหลังท่อ	ลบ.ม.	185	353.63	65,422.24	1.4019	495.75915	91,715.44		
3	งานวัสดุลูกรัง(เกาะหมาก) ถมผิวทางหลังท่อ	ลบ.ม.	148	494.50	73,186.56	1.4019	693.24481	102,600.23		
4	งานชุดทางระบายน้ำ 3 วัน วันละ 8 ชั่วโมง	ชั่วโมง	24	789.76	18,954.24	1.4019	1,107.16454	26,571.95		
	(TOTAL)				274,172.99			384,363.11		
[1]	ค่างานต้นทุนงานทาง (ROAD WORKS)				274,172.99					
[2]	ค่างานต้นทุนงานสะพาน ท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)				-					
[3]	ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF				-					
[4]	Factor F (ROAD WORKS)				1.4019					
[5]	Factor F (BRIDGE WORKS)				-					
[6]	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด F (ADDITIONAL CONDITIONS) = 1+[3]/([1]X[4]+[2]X[5])				1.0000					
[7]	Factor Fn (ROAD WORKS) = [4] X [6]				1.4019					
[8]	Factor Fn (BRIDGE WORKS) = [5] X [6]				0.0000					

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภัทรกร กลีบอำแพง)

ผอ.กองช่าง

(นายธวัชชัย ชูจันทร์ทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปณิตตา ทองนวล)

จพ.ง.การเงินและบัญชี

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ชื่อโครงการ โครงการแก้ไขปัญหาดูแลถนน

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8,4 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน - ขุดวางท่อระบายน้ำ คลส. ปากลิ้นราง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 37 จุด จุดละ 7 ท่อน หรือจำนวนไม่น้อยกว่า 259 ท่อน

โดยดำเนินการ - ขุดดินวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขนาด ยาว 1.00 เมตร ศก. 0.30 ม. รวมจำนวน 259 ท่อน

- วัสดุหินลูกรัง(เฉพาะหน้า)ถมกลับหลังท่อ รวมจำนวน 185 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

- ขุดแต่งทางระบายน้ำ ให้สามารถระบายน้ำ ออกจากพื้นที่ได้ เพื่อแก้ไขปัญหาค่าเงินการถมสภาพพื้นที่ที่ประสบภัย

- การดำเนินการดังกล่าวสามารถ ตัดหรือเพิ่ม ปริมาณวัสดุ ในจุดที่ดำเนินการได้ ตามความเหมาะสมและจำเป็นของสภาพพื้นที่ แต่เมื่อรวมปริมาณงานทั้งสิ้นแล้ว

ต้องไม่น้อยกว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ใน BOQ

- คิดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน 1 ป้าย

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566

จำนวน 1 แผ่น ปริมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	274,172.99	1.4019	384,363.11	รวมพื้นที่ค่า Factor F ฝนชุกแล้ว	2 %
	ปรับลดราคา (1)			384,300.00	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %
	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม				เงินลงทุนขยาย	0 %
	ปรับลดราคา (2)			-	เงินประกันผลงานหัก	0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน (1) + (2)			384,300.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %
	คิดเป็นงบประมาณ			384,300.00		
	ตัวอักษร (สามแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)			เฉลี่ยงานประมาณ	1,483.78 บาท / เมตร	

คณะกรรมการการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ที่ 71/2566 ลง ณ วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายภัทรกร คล้ายอำไพ)ลงชื่อ กรรมการ
(นายธวัชชัย ชูจันทร์ทอง)ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวปิ่นตาด พองนวล)

ลงชื่อ เห็นชอบ

ลงชื่ออนุมัติ

(นางนงรีสรสุด ธิมาพรรณรงค์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพิสิษฐ์ เป้เน็นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ