



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุด จำนวน ๗ สายทาง ในเขตตำบลบางนบ
ต.บางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ จะดำเนินการจ้างเหมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุด จำนวน ๗ สายทาง ในเขตตำบลบางนบ ต.บางนบ โดยดำเนินการ

๑. ถนนสายหนองทองจันทร์ ๑ หมู่ที่ ๘

-ปรับปรุงถนนทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ๖,๓๐๐

ตารางเมตร

-ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร (ลูกรังเกาะยวน) จำนวน ๑๒๕ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่
ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวม ๑,๒๕๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๒. ถนนสายหนองทองจันทร์ ๔ หมู่ที่ ๘

-ปรับปรุงถนนทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร หรือพื้นที่ ๒,๒๒๐ ตาราง

เมตร

-ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร (ลูกรังเกาะยวน) จำนวน ๙๕ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่
ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวม ๙๕๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๓. ถนนสายหนองทองจันทร์ ๕ หมู่ที่ ๘

-ปรับปรุงถนนทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร หรือพื้นที่ ๑,๓๘๐ ตาราง

เมตร

-ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร (ลูกรังเกาะยวน) จำนวน ๓๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่
ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวม ๓๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๔. ถนนสายบ้านตากแดด ๒ (ข้างบ้านนายสนธยา) หมู่ที่ ๘

-ปรับปรุงถนนทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ๑,๘๐๐ ตาราง

เมตร

-ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร (ลูกรังเกาะยวน) จำนวน ๔๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่
ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวม ๔๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๕. ถนนสายหลังบ้านผู้ใหญ่ชยพล หมู่ที่ ๒

-ปรับปรุงถนนทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หรือพื้นที่ ๑,๐๕๐ ตาราง

เมตร

-ใช้วัสดุดินลูกรัง (ดินลูกรังเขาพระบาท) จำนวน ๙๙ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่
ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวม ๔๙๕ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๖. ถนนสายบ้านหนองลาดยั้ง (ตอน ๑) หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๗

-ปรับปรุงถนนทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หรือพื้นที่ ๒,๖๒๕ ตาราง

เมตร

-ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร (ลูกรังเกาะยวน) จำนวน ๘๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวม ๘๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๗. ถนนสายจากบ้านนางเตือน-ถนนสายบ้านนายละเวง หมู่ที่ ๙

-ปรับเกรดพื้นทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หรือพื้นที่ ๖๙๐ ตารางเมตร

-ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร (ลูกรังเกาะยวน) จำนวน ๓๕ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวม ๓๕๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

ทั้งนี้การซ่อมแซมผิวจราจรถนน การกำหนดปริมาณวัสดุในแต่ละช่วง ต้องอยู่ในดุลพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

ในการดำเนินการของผู้รับจ้างถ้าทำให้ทรัพย์สินหรือผลอาสินต่างๆ ที่อยู่ในเขตทางได้รับความเสียหายจากการดำเนินการของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมหรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น เพื่อประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ

รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๐๓,๑๐๐.- บาท (สามแสนสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน ๓๐๔,๑๐๐.- บาท (สามแสนสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุด จำนวน ๗ สายทาง ในเขตตำบลบางนบ ตำบลบางนบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๓๐๓,๑๐๐.- บาท (สามแสนสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประกอบด้วย โดยดำเนินการ

๑. ถนนสายหนองทองจันทร์ ๑ หมู่ที่ ๘

-ปรับปรุงพื้นทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ๖,๓๐๐

ตารางเมตร

-ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร (ลูกรังเกาะยวน) จำนวน ๑๒๕ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวม ๑,๒๕๐ ตร.ม. ลิกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๒. ถนนสายหนองทองจันทร์ ๔ หมู่ที่ ๘

-ปรับปรุงพื้นทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร หรือพื้นที่ ๒,๒๒๐

ตารางเมตร

-ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร (ลูกรังเกาะยวน) จำนวน ๙๕ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวม ๙๕๐ ตร.ม. ลิกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๓. ถนนสายหนองทองจันทร์ ๕ หมู่ที่ ๘

-ปรับปรุงพื้นทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร หรือพื้นที่ ๑,๓๘๐

ตารางเมตร

-ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร (ลูกรังเกาะยวน) จำนวน ๓๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวม ๓๐๐ ตร.ม. ลิกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๔. ถนนสายบ้านตากแดด ๒ (ข้างบ้านนายสนธยา) หมู่ที่ ๘

-ปรับปรุงพื้นทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ๑,๘๐๐

ตารางเมตร

-ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร (ลูกรังเกาะยวน) จำนวน ๔๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวม ๔๐๐ ตร.ม. ลิกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๕. ถนนสายหลังบ้านผู้ใหญ่ชยพล หมู่ที่ ๒

-ปรับปรุงพื้นทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หรือพื้นที่ ๑,๐๕๐

ตารางเมตร

-ใช้วัสดุดินลูกรัง (ดินลูกรังเขาพระบาท) จำนวน ๙๙ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวม ๔๙๕ ตร.ม. ลิกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๖. ถนนสายบ้านหนองลาดยั้ง (ตอน ๑) หมู่ที่ ๔ – หมู่ที่ ๗

-ปรับเกรดพื้นทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หรือพื้นที่ ๒,๖๒๕

ตารางเมตร

-ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร (ลูกรังเกาะยวน) จำนวน ๘๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวม ๘๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๗. ถนนสายจากบ้านนางเตื่อน-ถนนสายบ้านนายละเวง หมู่ที่ ๙

-ปรับเกรดพื้นทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หรือพื้นที่ ๖๙๐ ตาราง

เมตร

-ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร (ลูกรังเกาะยวน) จำนวน ๓๕ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวม ๓๕๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

ทั้งนี้การซ่อมแซมผิวจราจรถนน การกำหนดปริมาณวัสดุในแต่ละช่วง ต้องอยู่ในดุลพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

ในการดำเนินการของผู้รับจ้างถ้าทำให้ทรัพย์สินหรือผลาสินต่างๆ ที่อยู่ในเขตทางได้รับความเสียหายจากการดำเนินการของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมหรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น เพื่อประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ

รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบกกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๐๔,๑๐๐.- บาท

(สามแสนสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภัทรกร กลับอำไพ

๖.๒ นายธวัชชัย ชูจันทร์ทอง

๖.๓ นางสาวปนัดดา ทองนวล

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชั่วคราว จำนวน 7 สายทาง ในเขต ตำบลบางนบ พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร

ปริมาณงาน ดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชั่วคราว จำนวน 7 สายทาง

โดยดำเนินการ ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบกำหนด

แบบเลขที่ จำนวน 14 กันยายน 2565 แผ่น ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	214,471.35	1.4019	300,667.39	รวมเพิ่มค่า Factor F ฝนชุกแล้ว 2 %
	ปรับลดราคา (1)			300,667.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
2	ป้ายประชาคมสัมพันธ์โครงการ	3,500.00	1	3,500.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม			-	เงินประกันผลงานหัก 0 %
	ปรับลดราคา (2)			-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน (1) + (2)			304,167.00	
	คิดเป็นงบประมาณ			304,100.00	
	ตัวอักษร (สามแสนสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)		เฉลี่ยงานประมาณ	707.21	บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ที่ 377/2565 ลง วันที่ 13 เดือนกันยายน ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชั่วคราว จำนวน 7 สายทาง ในเขต ตำบลบางนบ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายภัทรกร กลีบอำไพ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธวัชชัย ชูจันทร์ทอง)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

ผอ.กองช่าง
ลงชื่อเห็นชอบ

นายช่างโยธา

ลงชื่ออนุมัติ
จพ.การเงินและบัญชี

(นางนริ่งสรรค์ อินทร์รงค์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง									
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน 2565									
ราคาน้ำมัน อ.เมือง 35.34 บาท/ลิตร เฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร									
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
รายการประมาณราคาโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุด จำนวน 7 สายทาง ในเขต ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช									
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช									
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน	F n	ราคา/หน่วย x F n	ราคากลาง	
1	ถ.สายหนึ่งของถนนจร 1 หมู่ที่ 8								
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม	6,300	1.85	11,655.00	1.4019	2.59352	16,339.14	
2	งานวัสดุลูกรังซ่อมแซมผิวจราจร	ลบ.ม.	125	409.13	51,141.72	1.4019	573.56460	71,695.58	
2	ถ.สายหนึ่งของถนนจร 4 หมู่ที่ 8								
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม	2,220	1.85	4,107.00	1.4019	2.59352	5,757.60	
2	งานวัสดุลูกรังซ่อมแซมผิวจราจร	ลบ.ม.	95	409.13	38,867.71	1.4019	573.56460	54,488.64	
3	ถ.สายหนึ่งของถนนจร 5 หมู่ที่ 8								
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม	1,380	1.85	2,553.00	1.4019	2.59352	3,579.05	
2	งานวัสดุลูกรังซ่อมแซมผิวจราจร	ลบ.ม.	30	409.13	12,274.01	1.4019	573.56460	17,206.94	
4	ถ.สายบ้านตากแดด 2 (ข้างบ้านนายสนธยา โอปลอด) หมู่ที่ 8								
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม	1,800	1.85	3,330.00	1.4019	2.59352	4,668.33	
2	งานวัสดุลูกรังซ่อมแซมผิวจราจร	ลบ.ม.	40	409.13	16,365.35	1.4019	573.56460	22,942.58	
5	ถ.สายหลังบ้านผู้ใหญ่ ชยพล หมู่ที่ 2								
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม	1,050	1.85	1,942.50	1.4019	2.59352	2,723.19	
2	งานวัสดุดินลูกรัง (ดินลูกรังเขาพระบาท)ถมซ่อมแซมผิวจราจรดิน	ลบ.ม.	99	192.44	19,051.93	1.4019	269.78689	26,708.90	
	ยกยอดไปแผ่นที่ 1/2							226,109.95	

รายการประมาณราคาโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชั่วคราว จำนวน 7 สายทาง ในเขต ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช									
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช									
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน	F n	ราคา/หน่วย x F n	ราคากลาง	
	ยกยอดมาแผ่นที่ 1/1							226,109.95	
6	ถ.สายบ้านหนองลาดยักษ์ หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 7								
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม	2,625	1.85	4,856.25	1.4019	2.59352	6,807.98	
2	งานวัสดุลูกรังซ่อมแซมผิวจราจร	ลบ.ม.	80	409.13	32,730.70	1.4019	573.56460	45,885.17	
7	ถ.สายจากบ้านนางเดือน - ถ.สายบ้านนายละเวง หมู่ที่ 9								
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม	690	1.85	1,276.50	1.4019	2.59352	1,789.53	
2	งานวัสดุลูกรังซ่อมแซมผิวจราจร	ลบ.ม.	35	409.13	14,319.68	1.4019	573.56460	20,074.76	
	(TOTAL)				214,471.35			300,667.39	
[1]	ค่างานต้นทุนงานทาง (ROAD WORKS)				214,471.35				
[2]	ค่างานต้นทุนงานสะพาน ท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)				-				
[3]	ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF				-				
[4]	Factor F (ROAD WORKS)				1.4019				
[5]	Factor F (BRIDGE WORKS)				-				
[6]	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด F (ADDITIONAL CONDITIONS) = $1 + [3] / ([1] \times [4] + [2] \times [5])$				1.0000				
[7]	Factor Fn (ROAD WORKS) = $[4] \times [6]$				1.4019				
[8]	Factor Fn (BRIDGE WORKS) = $[5] \times [6]$				0.0000				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ที่ 377/2565 ตั้ง ณ วันที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ได้ตรวจสอบแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายภัทรกร กลั้วอำไพ)

ผอ.กองช่าง

(นายธวัชชัย ชูจันทร์ทอง)

นายช่างโยธา

กรรมการ

(นางสาวนิดดา ทองนวล)

จพง.การเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... กรรมการ