



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้สทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๓๑-๒๔
สายโรงพระจีน ม.๕ - คลองอาทิตย์ ม.๖ หมู่ที่ ๕ บ้านปากพรุ ต.บางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ จะดำเนินการจ้างเหมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้สทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๓๑-๒๔
สายโรงพระจีน ม.๕ - คลองอาทิตย์ ม.๖ หมู่ที่ ๕ บ้านปากพรุ ตำบลบางนบ โดยดำเนินการ
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง
เฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบกำหนด งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป็นเงิน ๔๘๗,๐๐๐.- บาท (สี่
แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน.-) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้กำหนดราคาากลางโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน
๔๘๔,๔๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน.-) เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๓๑-๒๔
สายโรงพระจีน ม.๕ - คลองอาทิตย์ ม.๖ หมู่ที่ ๕ บ้านปากพร ตำบลบางนบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๔๘๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน.-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประกอบด้วย ดำเนินการ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๘๔,๔๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน.-)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภัทรกร กลับอำไพ

๖.๒ นายธวัชชัย ชูจันทร์ทอง

๖.๓ น.ส.ปนัดดา ทองนวล

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนง แบบรายละเอียดการคำนวณค่า Factor F แผ่นที่ 1/1

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายโรงแพระจีน ม.5 - คลองอาทิตย์ ม.6 พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลบางนง อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ความยาว 125.00 เมตร

แบบเลขที่ จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาตามแปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	345,569.56	1.4019	484,453.96	รวมเพิ่มค่า Factor F ฝนชุกแล้ว
	ปรับลดราคา (1)			484,400.00	ดอกเบี้ยเงินกู้
	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม				เงินล่วงหน้าจ่าย
	ปรับลดราคา (2)			-	เงินประกันผลงานหัก
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน (1) + (2)			-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	คิดเป็นงบประมาณ			484,400.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)		3,875.20	บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับงบประมาณโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายโรงแพระจีน ม.5 - คลองอาทิตย์ ม.6 หมู่ที่ 5 ตำบลบางนง อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ (นายภัทรกร กลับอำไพ)

ผอ.กองช่าง เห็นชอบ

ลงชื่อ (นางนงนุช ธรรมรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ (นายธวัชชัย ชูจันทร์ทอง)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ กรรมการ (นางสาวปนัดดา ทองนวล)

จพง.การเงินและบัญชี

ลงชื่ออนุมัติ

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนง

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง									
ประมาณราคาเมื่อวันที่		12	เดือน	มีนาคม	2562				
ราคาน้ำมัน อ.เมือง		27.99	บาท/ลิตร	เฉลี่ย	27.50	บาท/ลิตร			
ประเมินราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
รายการประมาณราคาโครงการ									
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน	F n	ราคา/หน่วย x F n	ราคากลาง	
1	รื้อพื้นที่เดิมแล้วบดทับ ลูกกรัง 10 ซม.(ลาดยาง-คอนกรีต)	ตร.ม.	750.00	11.16	8,370.00	1.4019	15.64520	11,733.90	
2	หินคลุกชั้น 10 ล้อ	ลบ.ม. แนน	100.00	824.89	82,489.00	1.4019	1,156.41329	115,641.33	
3	หินคลุกชั้น 6 ล้อ (งานไหล่ทาง)	ลบ.ม. หลวม	22.00	558.77	12,292.87	1.4019	783.33499	17,233.37	
4	ทรายหยาบชนส่ง 10 ล้อ	ลบ.ม. หลวม	35.00	579.16	20,270.50	1.4019	811.92040	28,417.21	
5	ตะแกรงเหล็กไวร์เมช0.20ม.ขนาด4มม.	ตร.ม.	500.00	27.00	13,500.00	1.4019	37.85130	18,925.65	
6	คอนกรีตผสมเสร็จ ลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ชม.	ลบ.ม.	75.00	2,542.84	190,713.00	1.4019	3,564.80740	267,360.55	
7	เหล็ก RB 15 มม.	เส้น	10.00	315.86	3,158.61	1.4019	442.80509	4,428.05	
8	เหล็ก RB 19 มม.	เส้น	1.00	593.90	593.90	1.4019	832.58225	832.58	
9	ท่อ พีวีซี ขนาด ๑ 3/4 นิ้ว	ท่อน	1.00	49.53	49.53	1.4019	69.43611	69.44	
10	CAP ๑ 3/4 นิ้ว	อัน	18.00	4.12	74.16	1.4019	5.77583	103.96	
11	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	250.00	21.94	5,485.00	1.4019	30.75769	7,689.42	
12	ค่าผูกมัดคอนกรีต	ตรม.	500.00	12.49	6,245.00	1.4019	17.50973	8,754.87	
13	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	100.00	23.28	2,328.00	1.4019	32.63623	3,263.62	
14	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายเหล็ก	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	
	(TOTAL)				345,569.56			484,453.96	
[1]	ค่างานต้นทุนงานทาง (ROAD WORKS)				345,569.56				
[2]	ค่างานต้นทุนงานสะพาน ท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)				-				
[3]	ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF				-				

รายการประมาณราคาโครงการ										ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายโรงพยาบาล ม.5 - คลองอาทิตย์ ม.6			หมู่ที่ 5		ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน	F _n	ราคา/หน่วย x F _n	ราคากลาง									
[4]	Factor F (ROAD WORKS)				1.4019												
[5]	Factor F (BRIDGE WORKS)				-												
[6]	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด F (ADDITIONAL CONDITIONS) = $1 + [3] / ([1] \times [4] + [2] \times [5])$																
[7]	Factor Fn (ROAD WORKS) = [4] X [6]				1.0000												
[8]	Factor Fn (BRIDGE WORKS) = [5] X [6]				1.4019												
					0.0000												

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นายภัทรกร กลับอำไพ) ลงชื่อ.....กรรมการ (นางสาวปณิดา ทองนวล) กรรมการ