



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๓๑-๑๗
สายบ้านดอนหัน บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๓ ต.บางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ จะดำเนินการจ้างเหมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๓๑-๑๗ สายบ้านดอนหัน
บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๓ ตำบลบางนบ โดยดำเนินการ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบกำหนด
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป็นเงิน ๔๗๓,๙๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน.-) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้กำหนดราคาากลางโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน
๔๗๐,๒๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน.-) เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๓๑-๑๗
สายบ้านดอนหัน บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๓ ตำบลบางนบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๔๗๓,๙๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน.-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประกอบด้วย ดำเนินการ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๗๐,๒๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน.-)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภัทรกร กลับอำไพ

๖.๒ นายธวัชชัย ชูจันทร์ทอง

๖.๓ น.ส.ปนัดดา ทองนวล

ส่วนราชการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

แบบรายละเอียดการคำนวณค่า Factor F แผ่นที่ 1/1

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านดอนหัน

พื้นที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 3

ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ความยาว 140.00 เมตร

แบบเลขที่ จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคตามแบบปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคามือวันที่ 12 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	335,460.42	1.4019	470,281.97	รวมเพิ่มค่า Factor F ผงทุกลแล้ว
	ปรับลดราคา (1)			470,200.00	ดอกเบี้ยเงินกู้
	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม				เงินล่วงหน้าจ่าย
	ปรับลดราคา (2)			-	เงินประกันผลงานหัก
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน (1) + (2)			470,200.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	คิดเป็นงบประมาณ			470,200.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนเจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)		3,358.57	บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับงบประมาณโครงการ
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านดอนหัน

หมู่ที่ 3

ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายภัทรกร กลีบอำไพ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายรัชชัย ชูจันทร์ทอง)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวปนัดดา ทองนวล)
จพง.การเงินและบัญชี

พอ.คองช่าง
ลงชื่อ เห็นชอบ
(นายนรังสรรค์ อินทร์ณรงค์)

ลงชื่ออนุมัติ
(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง									
ประมาณราคาเมื่อวันที่		12	เดือน	มีนาคม	2562				
ราคาน้ำมัน อ.เมือง		27.99	บาท/ลิตร	เฉลี่ย	27.50	บาท/ลิตร			
ประเมินราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
รายการประมาณราคาโครงการ									
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน	F n	ราคา/หน่วย x F n	ราคากลาง	
1	รื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ หินคลุก 10 ซม.(งานปรับปรุงถนน)	ตร.ม.	840.00	14.63	12,289.20	1.4019	20.50980	17,228.23	
2	หินคลุกชนส่ง 10 ล้อ	ลบ.ม. แบน	40.00	804.96	32,198.20	1.4019	1,128.46641	45,138.66	
3	หินคลุกชนส่ง 6 ล้อ (งานไหล่ทาง)	ลบ.ม. หลวม	35.00	541.29	18,945.03	1.4019	758.82978	26,559.04	
4	ทรายหยาบชนส่ง 10 ล้อ	ลบ.ม. หลวม	39.20	565.87	22,181.99	1.4019	793.28915	31,096.93	
5	ตะแกรงเหล็กไวร์เมช@0.20ม.ขนาด4มม.	ตร.ม.	560.00	27.00	15,120.00	1.4019	37.85130	21,196.73	
6	คอนกรีตผสมเสร็จ ลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ชม.	ลบ.ม.	84.00	2,557.08	214,794.72	1.4019	3,584.77045	301,120.72	
7	เหล็ก RB 15 มม.	เส้น	11.00	315.41	3,469.46	1.4019	442.16730	4,863.84	
8	เหล็ก RB 19 มม.	เส้น	1.00	593.17	593.17	1.4019	831.55903	831.56	
9	ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	ท่อ	1.00	49.53	49.53	1.4019	69.43611	69.44	
10	CAP Ø 3/4 นิ้ว	อัน	18.00	4.12	74.16	1.4019	5.77583	103.96	
11	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	280.00	21.94	6,143.20	1.4019	30.75769	8,612.15	
12	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	560.00	12.49	6,994.40	1.4019	17.50973	9,805.45	
13	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	112.00	23.28	2,607.36	1.4019	32.63623	3,655.26	
14	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายเหล็ก	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	
	(TOTAL)				335,460.42			470,281.97	
[1]	ค่างานดินถมงานทาง (ROAD WORKS)				335,460.42				
[2]	ค่างานดินถมงานสะพาน ท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)				-				
[3]	ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF				-				

รายการประมาณราคาโครงการ				ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านดอนหัน		หมู่ที่ 3 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช		
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน	F n	ราคา/หน่วย x F n	ราคากลาง
[4]	Factor F (ROAD WORKS)				1.4019			
[5]	Factor F (BRIDGE WORKS)				-			
[6]	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด F (ADDITIONAL CONDITIONS) = $1 + [3] / ([1] \times [4] + [2] \times [5])$				1.0000			
[7]	Factor Fn (ROAD WORKS) = $[4] \times [6]$				1.4019			
[8]	Factor Fn (BRIDGE WORKS) = $[5] \times [6]$				0.0000			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายภัทรกร กลีบอำไพ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายรัชชัย ชูจันทร์ทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวปณิตดา ทองนวล)