



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๓๑-๒๓
สายบ้านนายด้วน หมู่ที่ ๙ บ้านบางแค ต.บางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ จะดำเนินการจ้างเหมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๓๑-๒๓ สายบ้านนายด้วน หมู่ที่ ๙ บ้าน
บางแค ตำบลบางนบโดยดำเนินการ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๔๕๕ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้าย
ถาวร) จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบกำหนด งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ เป็นเงิน ๔๕๗,๗๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน.-) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้กำหนดราคาากลางโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน
๔๕๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน.-) เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)✓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๓๑-๒๓
สายบ้านนายด้วน หมู่ที่ ๙ บ้านบางแค ตำบลบางนบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๔๕๗,๗๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน.-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประกอบด้วย ดำเนินการ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๕ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๕๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน.-)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภัทรกร กลับอำไพ

๖.๒ นายธวัชชัย ชูจันทร์ทอง

๖.๓ น.ส.ปนัดดา ทองนวล

ส่วนราชการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

แบบรายละเอียดการคำนวณค่า Factor F แผ่นที่ 1/1

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายตัน

พื้นที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 9

ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ความยาว 130.00 เมตร

แบบเลขที่ จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	323,890.53	1.4019	454,062.14	รวมเพิ่มค่า Factor F ฝนตกแล้ว
	ปรับลดราคา (1)			454,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้
					เงินล่วงหน้าจ่าย
	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม			-	เงินประกันผลงานหัก
	ปรับลดราคา (2)			-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน (1) + (2)			454,000.00	
	คิดเป็นงบประมาณ			454,000.00	
	ตัวอักษร				
	(สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			3,492.31	บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับงบประมาณโครงการ

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายภัทรกร กลีบอำไพ)

ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายนรินทร์สรค์ อินทร์ณรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายตัน

ลงชื่อ กรรมการ
(นายรัชชัย ชูจันทร์ทอง)

นายช่างโยธา

หมู่ที่ 9

ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวปณิตดา ทองนวล)

จพง.การเงินและบัญชี

ลงชื่ออนุมัติ

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง									
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม 2562									
ราคามัน้ำน อ.เมือง 27.69 บาท/ลิตร เฉลี่ย 27.50 บาท/ลิตร									
ประเมินราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
รายการประมาณราคาโครงการ									
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน	F n	ราคา/หน่วย x F n	ราคากลาง	
1	รื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ ลูกกรัง 10 ซม.(ลาดยาง-คอนกรีต)	ตร.ม.	650.00	11.16	7,254.00	1.4019	15.64520	10,169.38	
2	หินคลุกขนส่ง 10 ล้อ	ลบ.ม. แผ่น	100.00	829.95	82,994.50	1.4019	1,163.49990	116,349.99	
3	หินคลุกขนส่ง 6 ล้อ (งานไหล่ทาง)	ลบ.ม. หลวม	23.00	563.14	12,952.14	1.4019	789.46129	18,157.61	
4	ทรายหยาบขนส่ง 10 ล้อ	ลบ.ม. หลวม	32.20	582.53	18,757.37	1.4019	816.64480	26,295.96	
5	ตะแกรงเหล็กไวร์เมช๐.20ม.ขนาด4มม.	ตร.ม.	455.00	27.00	12,285.00	1.4019	37.85130	17,222.34	
6	คอนกรีตผสมเสร็จ ลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ชม.	ลบ.ม.	68.25	2,528.60	172,576.95	1.4019	3,544.84434	241,935.63	
7	เหล็ก RB 15 มม.	เส้น	9.00	316.28	2,846.48	1.4019	443.38734	3,990.49	
8	เหล็ก RB 19 มม.	เส้น	1.00	594.56	594.56	1.4019	833.51637	833.52	
9	ท่อ พีวีซี ขนาด ๑ 3/4 นิ้ว	ท่อน	1.00	49.53	49.53	1.4019	69.43611	69.44	
10	CAP ๑ 3/4 นิ้ว	อัน	18.00	4.12	74.16	1.4019	5.77583	103.96	
11	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	260.00	21.94	5,704.40	1.4019	30.75769	7,997.00	
12	ค่าผิวคอนกรีต	ตร.ม.	455.00	12.49	5,682.95	1.4019	17.50973	7,966.93	
13	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	91.00	23.28	2,118.48	1.4019	32.63623	2,969.90	
14	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายเหล็ก	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	
	(TOTAL)				323,890.53			454,062.14	
[1]	ค่างานต้นทุนงานทาง (ROAD WORKS)				323,890.53				
[2]	ค่างานต้นทุนงานสะพาน ท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)				-				
[3]	ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF				-				

รายการประมาณราคาโครงการ			ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายด้วน		หมู่ที่ 9		ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน	F _n	ราคาหน่วย x F _n	ราคากลาง	
ที่									
[4]	Factor F (ROAD WORKS)				1.4019				
[5]	Factor F (BRIDGE WORKS)				-				
[6]	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด F (ADDITIONAL CONDITIONS) = $1 + [3] / ([1] \times [4] + [2] \times [5])$				1.0000				
[7]	Factor F _n (ROAD WORKS) = $[4] \times [6]$				1.4019				
[8]	Factor F _n (BRIDGE WORKS) = $[5] \times [6]$				0.0000				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....


ประธานกรรมการ

(นายภัทรกร กลัปอำไพ)



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัชชัย ชูจันทร์ทอง)



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)