



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๓๑-๑๖
สายปลายนา - ทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๑,๔ ต.บางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ จะดำเนินการจ้างเหมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๓๑-๑๖ สายปลายนา - ทางหลวง
ชนบท หมู่ที่ ๑,๔ ตำบลบางนบ โดยดำเนินการ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบกำหนด
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป็นเงิน ๔๘๕,๙๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน.-) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้กำหนดราคาากลางโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน
๔๘๓,๙๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน.-) เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๓๑-๑๖
สายปลายนา - ทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๑,๔ ตำบลบางนบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๔๘๕,๙๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน.-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประกอบด้วย ดำเนินการ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๘๓,๙๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน.-)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภัทรกร กลับอำไพ

๖.๒ นายธวัชชัย ชูจันทร์ทอง

๖.๓ น.ส.ปณิตดา ทองนวล

ส่วนราชการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

แบบรายละเอียดการคำนวณค่า Factor F แผ่นที่ 1/1

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายปลายนา - ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 1, 4

พื้นที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 1

ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ความยาว

125.00 เมตร

แบบเลขที่

จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคามาตรแบบปร.4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคามาตรเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง		1.4019	483,995.54	รวมเพิ่มค่า Factor F ผนวกแล้ว
	ปรับลดราคา (1)			483,900.00	ดอกเบี้ยเงินกู้
	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม				เงินล่วงหน้าจ่าย
	ปรับลดราคา (2)			-	เงินประกันผลงานหัก
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน (1) + (2)			483,900.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	คิดเป็นงบประมาณ			483,900.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	เฉลี่ยงานประมาณ	3,871.20	บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับงบประมาณโครงการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายปลายนา - ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 1, 4

หมู่ที่ 1

ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายภัทรกร กลับอำไพ)

ผอ.กองช่าง

(นายรัชชัย ชูจันทร์ทอง)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

(นางสาวปณิตดา ทองนวล)

จพง.การเงินและบัญชี

ลงชื่อ

เห็นชอบ

(นายนรังสรรค์ อินทร์ณรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

อนุมัติ

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง									
ประมาณราคาเมื่อวันที่		19	เดือน	มีนาคม	2562				
ราคามัน อ.เมือง		27.69	บาท/ลิตร	เฉลี่ย	27.50	บาท/ลิตร			
ประเมินราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
รายการประมาณราคาโครงการ									
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน	F n	ราคา/หน่วย x F n	ราคากลาง	
1	รื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ ลูกกรัง 10 ซม.(ลาดยาง-คอนกรีต)	ตร.ม.	625.00	11.16	6,975.00	1.4019	15.64520	9,778.25	
2	หินคลุกชนส่ง 10 ล้อ	ลบ.ม. แบน	100.00	824.89	82,489.00	1.4019	1,156.41329	115,641.33	
3	หินคลุกชนส่ง 6 ล้อ (งานไหล่ทาง)	ลบ.ม. หลวม	22.00	558.77	12,292.87	1.4019	783.33499	17,233.37	
4	ทรายหยาบชนส่ง 10 ล้อ	ลบ.ม. หลวม	35.00	579.16	20,270.50	1.4019	811.92040	28,417.21	
5	ตะแกรงเหล็กไวร์เมช0.20ม.ขนาด4มม.	ตร.ม.	500.00	27.00	13,500.00	1.4019	37.85130	18,925.65	
6	คอนกรีตผสมเสร็จ ลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ชม.	ลบ.ม.	75.00	2,557.08	191,781.00	1.4019	3,584.77045	268,857.78	
7	เหล็ก RB 15 มม.	เส้น	10.00	315.86	3,158.61	1.4019	442.80509	4,428.05	
8	เหล็ก RB 19 มม.	เส้น	1.00	593.90	593.90	1.4019	832.58225	832.58	
9	ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	ท่อน	1.00	49.53	49.53	1.4019	69.43611	69.44	
10	CAP Ø 3/4 นิ้ว	อัน	18.00	4.12	74.16	1.4019	5.77583	103.96	
11	ค่าแบบจ้างคิดตามยาว 2 ซ้าง	เมตร	250.00	21.94	5,485.00	1.4019	30.75769	7,689.42	
12	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	500.00	12.49	6,245.00	1.4019	17.50973	8,754.87	
13	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	100.00	23.28	2,328.00	1.4019	32.63623	3,263.62	
14	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายเหล็ก	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	
	(TOTAL)				345,242.56			483,995.54	
[1]	ค่างานต้นทุนงานทาง (ROAD WORKS)				345,242.56				
[2]	ค่างานต้นทุนงานสะพาน ท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)				-				
[3]	ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF				-				

รายการประมาณราคาโครงการ				ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายปลายนา - ทางหลวงชนบท		หมู่ที่ 1		ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน	F _n	ราคาหน่วย x F _n	ราคากลาง	
[4]	Factor F (ROAD WORKS)				1.4019				
[5]	Factor F (BRIDGE WORKS)				-				
[6]	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด F (ADDITIONAL CONDITIONS) = $1 + [3] / ([1] \times [4] + [2] \times [5])$				1.0000				
[7]	Factor F _n (ROAD WORKS) = $[4] \times [6]$				1.4019				
[8]	Factor F _n (BRIDGE WORKS) = $[5] \times [6]$				0.0000				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายภัทรกร กลีบอำไพ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัชชัย ชูจันทร์ทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)