



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๓๑-๐๔
สายคูนา หมู่ที่ ๒ - ทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๔ บ้านบางสน
หมู่ที่ ๒ ต.บางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ จะดำเนินการจ้างเหมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๓๑-๐๔ สายคูนา หมู่ที่ ๒ - ทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๔ บ้านบางสน หมู่ที่ ๒ ตำบลบางนบ โดยดำเนินการ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบกำหนด งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป็นเงิน ๔๓๗,๙๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน.-) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้กำหนดราคาากลางโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน ๔๓๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน.-) เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๓๑-๐๔
สายคุนา หมู่ที่ ๒ - ทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๔ บ้านบางสน หมู่ที่ ๒ ตำบลบางนบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๔๓๗,๙๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน.-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประกอบด้วย ดำเนินการ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๗๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภัทรกร กลับอำไพ

๖.๒ นายธวัชชัย ชูจันทร์ทอง

๖.๓ น.ส.ปนัดดา ทองนวล

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

แบบรายละเอียดการคำนวณค่า Factor F แผ่นที่ 1/1

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคูนา - ทางหลวงชนบท

พื้นที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 2 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ความยาว 140.00 เมตร

แบบเลขที่ จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคามาแบบปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	336,692.66	1.4019	472,009.43	รวมเพิ่มค่า Factor F ฝนชุกแล้ว
	ปรับลดราคา (1)			472,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้
					เงินล่วงหน้าจ่าย
	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม			-	เงินประกันผลงานหัก
	ปรับลดราคา (2)			-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน (1) + (2)			472,000.00	
	คิดเป็นงบประมาณ			472,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)	เฉลี่ยงานประมาณ	3,371.43	บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับงบประมาณโครงการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคูนา - ทางหลวงชนบท

หมู่ที่ 2

ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายภัทรกร กลับอำไพ)

ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายรัชชัย ชูจันทร์ทอง)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

จพง.การเงินและบัญชี

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายรังสรรค์ อินทร์รงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

อนุมัติ

(นายพิสิทธิ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง									
ประมาณราคาเมื่อวันที่		19	เดือน	มีนาคม	2562				
ราคามัน อ.เมือง		27.69	บาท/ลิตร	เฉลี่ย	27.50	บาท/ลิตร			
ประเมินราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
รายการประมาณราคาโครงการ									
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน	F n	ราคา/หน่วย x F n	ราคากลาง	
1	รื้อพื้นที่เดิมแล้วตัดทับ หินคลุก 10 ซม.(งานปรับปรุงถนน)	ตร.ม.	840.00	14.63	12,289.20	1.4019	20.50980	17,228.23	
2	หินคลุกขนส่ง 10 ล้อ	ลบ.ม. แบน	40.00	829.95	33,197.80	1.4019	1,163.49990	46,540.00	
3	หินคลุกขนส่ง 6 ล้อ (งานไหล่ทาง)	ลบ.ม. หลวม	35.00	563.14	19,709.78	1.4019	789.46129	27,631.15	
4	ทรายหยาบขนส่ง 10 ล้อ	ลบ.ม. หลวม	39.20	582.53	22,835.06	1.4019	816.64480	32,012.48	
5	ตะแกรงเหล็กไวร์เมช๐.20ม.ขนาด4มม.	ตร.ม.	560.00	27.00	15,120.00	1.4019	37.85130	21,196.73	
6	คอนกรีตผสมเสร็จ ลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ชม.	ลบ.ม.	84.00	2,542.84	213,598.56	1.4019	3,564.80740	299,443.82	
7	เหล็ก RB 15 มม.	เส้น	11.00	316.28	3,479.04	1.4019	443.38734	4,877.26	
8	เหล็ก RB 19 มม.	เส้น	1.00	594.56	594.56	1.4019	833.51637	833.52	
9	ท่อ พีวีซี ขนาด ๑ 3/4 นิ้ว	ท่อน	1.00	49.53	49.53	1.4019	69.43611	69.44	
10	CAP ๑ 3/4 นิ้ว	อัน	18.00	4.12	74.16	1.4019	5.77583	103.96	
11	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	280.00	21.94	6,143.20	1.4019	30.75769	8,612.15	
12	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	560.00	12.49	6,994.40	1.4019	17.50973	9,805.45	
13	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	112.00	23.28	2,607.36	1.4019	32.63623	3,655.26	
14	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายเหล็ก	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	
	(TOTAL)				336,692.66			472,009.43	
[1]	ค่างานต้นทุนงานทาง (ROAD WORKS)				336,692.66				
[2]	ค่างานต้นทุนงานสะพาน ท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)				-				
[3]	ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF				-				

รายการประมาณราคาโครงการ				ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคูนา - ทางหลวงชนบท		หมู่ที่ 2		ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน	F _n	ราคาหน่วย x F _n	ราคากลาง	
[4]	Factor F (ROAD WORKS)				1.4019				
[5]	Factor F (BRIDGE WORKS)				-				
[6]	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด F (ADDITIONAL CONDITIONS) = 1+[3]/([1]X[4]+[2]X[5])				1.0000				
[7]	Factor F _n (ROAD WORKS) = [4] X [6]				1.4019				
[8]	Factor F _n (BRIDGE WORKS) = [5] X [6]				0.0000				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายภัทรกร กลัปอำไพ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัชชัย ชูจันทร์ทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)