



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
เรื่อง ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณสี่แยกคอกวัวนายแผ้ว หมู่ที่ ๕-๗
ต.บางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ จะดำเนินการจ้างเหมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณสี่แยกคอกวัวนายแผ้ว หมู่ที่ ๕-๗ ต.บางนบ โดยดำเนินการขุดดินวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นรางคุณภาพ ชั้น ๓ ยาว ๑.๐๐ เมตร ศก.๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมใช้วัสดุ ดินชุดถมหลังท่อพร้อมเกลี่ยเรียบ ให้เสมอระดับผิวจราจรถนนเดิม ขุดรื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ยาว ๑.๐๐ เมตร ศก. ๐.๘๐ เมตร ที่มีสภาพชำรุดแตกหัก และมีดินโคลนอุดตัน จำนวน ๒๔ ท่อน พร้อมยกย้าย ไม่ให้เกิดขวางทางจราจร ขุดรื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ยาว ๑.๐๐ เมตร ศก. ๑.๐๐ เมตร (มีดินโคลนอุดตัน และอยู่ในระดับที่ไม่สามารถระบายน้ำ ส่งน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ) จำนวน ๑๒ ท่อน และดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กปากล้นราง ยาว ๑.๐๐ เมตร ศก. ๑.๐๐ เมตร (ที่ขุดรื้อ น้ำมาวางใหม่) จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมใช้วัสดุดินลูกรังถมกลบหลังท่อ พร้อมเกลี่ยเรียบ ให้เสมอระดับผิวจราจร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบกำหนด งบประมาณ ๘๑,๗๐๐.- บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน ๗๙,๔๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณสี่แยกคอกวัวนายแพ้ว หมู่ที่ ๕-๗ ต.บางนบ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๘๑,๗๐๐.- บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ขุดดินวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากปลั๊กรางคุณภาพ ชั้น ๓ ยาว ๑.๐๐ เมตร ศก.๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมใช้วัสดุดินชุดถมหลังท่อพร้อมเกลี่ยเรียบ ให้เสมอระดับผิวจราจรถนนเดิม
 - วัสดุดินลูกรัง(เขาพระบาท) ถมกลบหลังท่อ รวมจำนวน ๑๘๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ
 - ขุดรื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากปลั๊กราง ยาว ๑.๐๐ เมตร ศก. ๐.๘๐ เมตร ที่มีสภาพชำรุดแตกหัก และมีดินโคลนอุดตัน จำนวน ๒๔ ท่อน พร้อมยกย้าย ไม่ให้เกิดขวางทางจราจร
 - ขุดรื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากปลั๊กราง ยาว ๑.๐๐ เมตร ศก. ๑.๐๐ เมตร (มีดินโคลนอุดตัน และอยู่ในระดับที่ไม่สามารถระบายน้ำ ส่งน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ) จำนวน ๑๒ ท่อน และดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กปากปลั๊กราง ยาว ๑.๐๐ เมตร ศก. ๑.๐๐ เมตร (ที่ขุดรื้อน้ำมาวางใหม่) จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมใช้วัสดุดินลูกรังถมกลบหลังท่อ พร้อมเกลี่ยเรียบ ให้เสมอระดับผิวจราจร

รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบกำหนด
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เป็น ๗๙,๔๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายภัทรกร กลับอำไพ
 - ๗.๒ นายรัชชัย ชูจันทร์ทอง
 - ๗.๓ นางสาวนภัทร มีทองจันทร์

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ชื่อโครงการ
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณสี่แยก คอกวัวนายแพ้ว

พื้นที่ดำเนินการเขต หมู่ที่ 5-7 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ดำเนินการขุดดินวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นรางคุณภาพ ชั้น 3 ยาว 1.00 เมตร ศก. 0.60 เมตร พร้อมใช้วัสดุหินขุดถมหลังท่อพร้อมเกลี่ยเรียบ ให้เสมอระดับผิวจราจรและเดิม
2. ดำเนินการขุดรื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ยาว 1.00 เมตร ศก. 0.80 เมตร ที่มีสภาพชำรุดแตกหัก และมิได้ดินโคลนอุดตัน จำนวน 24 ท่อน พร้อม ยกย้าย ไม่ให้กีดขวางทางจราจร
3. ดำเนินการขุดรื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ยาว 1.00 เมตร ศก. 1.00 เมตร (มีดินโคลนอุดตัน และอยู่ในระดับที่ไม่สามารถระบายน้ำ ส่งน้ำ ได้เต็มประสิทธิภาพ จำนวน 12 ท่อน และ ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ยาว 1.00 เมตร ศก. 1.00 เมตร (ใช้ตุ้มน้ำมาวางใหม่) จำนวน 12 ท่อน พร้อมใช้วัสดุหินกลิ้งถมกลบหลังท่อ พร้อมเกลี่ยเรียบ ให้เสมอระดับผิวจราจร

รายละเอียดงานแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำหนด

ปริมาณราคาตาม	แบบสรุปรูปงานก่อสร้าง	งานชลประทาน	จำนวน	แผ่น
			1	

ประมาณราคาเมื่อวันที่	7 เมษายน	2566
-----------------------	----------	------

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	57,750.06	1.3752	79,417.88	รวมเพิ่มค่า Factor F ฝนตกแล้ว 2%
				-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					เงินลงทุนจ่าย
					เงินประกันผลงานหัก
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน			79,417.88	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	คิดเป็นงบประมาณ			79,400.00	
	ตัวอักษร (เจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			1689.36	บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริการส่วนตำบลบางนบ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๖ ลง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. บริเวณสี่แยก คอกวัวยายแพ้ว เขตพญาไท ๕ - ๗ ตำบลบางนาบ อำเภอวังทอง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้ลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภัทรกร กลีบอำไพ)

(นายธวัชชัย ชูจันทร์ทอง)
(นางสาวนภัทร มีทองจันทร์)

นางสาว.....เพ็ญพูน

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายณรงค์ อินทรณรงค์)

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

ผลิตภัณฑ์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

งานชลประทาน

โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. บริเวณสี่แยก คอกวัวนายแก้ว เขตหมู่ที่ 5 - 7 ตำบลบางบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีปริมาณงานดังต่อไปนี้

- 1 ดำเนินการขุดดินวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นรางคุณภาพ ชั้น 3 ยาว 1.00 เมตร ศก. 0.60 เมตร พร้อมใช้วัสดุดินลูกรังถมหลังท่อพร้อมเกลี่ยเรียบ ให้เสมอระดับผิวจราจรถนนเดิม
- 2 ดำเนินการขุดท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ยาว 1.00 เมตร ศก. 0.80 เมตร ที่มีสภาพชำรุดแตกหัก และมีดินโคลนอุดตัน จำนวน 24 ท่อน พร้อม ยกย้าย ไม่ให้กีดขวางทางจราจร
- 3 ดำเนินการขุดท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ยาว 1.00 เมตร ศก. 1.00 เมตร (มีดินโคลนอุดตัน และอยู่ในระดับที่ไม่สามารถระบายน้ำ ส่งน้ำ ได้เต็มประสิทธิภาพ จำนวน 12 ท่อน

และ ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ยาว 1.00 เมตร ศก. 1.00 เมตร (ที่ตื้นรื้อนำมาวางใหม่) จำนวน 12 ท่อน พร้อมใช้วัสดุดินลูกรังถมกลบหลังท่อ พร้อมเกลี่ยเรียบ ให้เสมอระดับผิวจราจร

รายละเอียดตามแบบสรุปรายการเพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบกำหนด

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	ค่า	ช่องที่ 8
ลำดับ ที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท / หน่วย	รวม เงินทั้งสิ้น (บาท)	Factor F	ราคาเสนอรวม เกลี่ย บาท / หน่วย ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
1	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1.00 เมตร ศก. 0.60 ม. ยาว 1.00 เมตร		11.00	ท่อน	2,288.63	25,174.91	1.3752	3,147.32 34,620.53
2	งานรื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1.00 เมตร ศก. 0.80 ม. ยาว 1.00 เมตร		24.00	ท่อน	623.01	14,952.31	1.3752	856.77 20,562.42
3	งานรื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1.00 เมตร ศก. 1.00 ม. รื้อแล้ววางใหม่ พร้อมถมหลังท่อด้วยวัสดุดินลูกรัง		12.00	ท่อน	1,468.57	17,622.84	1.3752	2,019.58 24,234.93
-	รวมยอดยกไปจำนวน Factor F				รวมเงินค่างานจากลำดับที่ 1 ถึง - 3	57,750.06	-	- 79,417.88
					รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			79,400.00
					ตัวหนังสือ (เจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายภัทรกร กลีบอำไพ)

ลงชื่อ.....

(นายรัชชชัย ชูจันทร์ทอง)

ลงชื่อ.....

(นางสาววันภัทร มีทองจันทร์)

.....กรรมการ