



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ  
เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติงานราชการ)  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ตำบลบางนบ อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ จะดำเนินการจ้างเหมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติงานราชการ) องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ตำบลบางนบ ดำเนินการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติงานราชการ) พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า ๕๔ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๖๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน ๔๗๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติงานราชการ) องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๔๖๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประกอบด้วย ดำเนินการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติงานราชการ) พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า ๕๔ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๗๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภัทรกร กลับอำไพ

๖.๒ นายรัชชัย ชูจันทร์ทอง

๖.๓ นางสาวปนัดดา ทองนวล

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติราชการ) องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน อบต.บางนบ หมู่ที่ 4 ตำบลบางนบ อำเภอดุสิต จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ตำบลบางนบ อำเภอดุสิต จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                        | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1        | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน        | 362,064.30   | 1.3056   | 472,711.15  |          |
|          |                               |              |          |             |          |
|          |                               |              |          |             |          |
|          |                               |              |          |             |          |
|          | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F  |              |          |             |          |
|          | เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย..... 0 % |              |          |             |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก..... 0 %   |              |          |             |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00 %   |              |          |             |          |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %   |              |          |             |          |
|          |                               |              |          |             |          |

รวมค่าก่อสร้าง 472,711.15

เงินตัวอักษร (- สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน -)

ปรับราคา 472,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ที่ 310/2565 สั ง ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางโครงการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน


 ลงชื่อ.....


( นายภัทรกร กลับอำไพ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 ลงชื่อ.....

(นายวัชชัย ชูจันทร์ทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 ลงชื่อ.....

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการ) องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ  
 สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ หมู่ที่ 4 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 แบบเลขที่ ...../2565  
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ                                         | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------|--------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                |        |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)        |        |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | กลุ่มงานที่ 1                                  |        |       |             |           |             |           |                             |          |
| 1        | งานรื้อถอนโครงสร้างวิศวกรรม(เดิม)              |        |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 1.1 งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคากระเบื้องลอนคู่   | 118.44 | ตร.ม. | -           | -         | 20.00       | 2,368.80  | 2,368.80                    |          |
|          | 1.2 งานรื้อถอนหลังคาเดิม                       | 114.80 | ตร.ม. | -           | -         | 40.00       | 4,592.00  | 4,592.00                    |          |
|          | 1.3 งานรื้อถอนผนังขี้นขั้มบอร์ด พร้อมโครงเคร่า | 11.46  | ตร.ม. | -           | -         | 20.00       | 229.20    | 229.20                      |          |
|          | 1.4 งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.(พื้น คสล)       | 54.00  | ตร.ม. | -           | -         | 50.00       | 2,700.00  | 2,700.00                    |          |
|          | 1.5 งานรื้อถอนผนังก่ออิฐ                       | 16.20  | ตร.ม. | -           | -         | 40.00       | 648.00    | 648.00                      |          |
| 2        | งานโครงสร้างวิศวกรรม                           |        |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 2.1 คอนกรีตโครงสร้าง ส่วนผสม 1 : 2 : 4         | 8.50   | ลบ.ม. | 1,874.66    | 15,934.62 | 498.00      | 4,233.00  | 20,167.62                   |          |
|          | 2.2 ทราเยกซ์พ่นน้ำอัดแน่น                      | 15.00  | ลบ.ม. | 400.00      | 6,000.00  | 99.00       | 1,485.00  | 7,485.00                    |          |
|          | 2.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต                       |        |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - งานเหล็กเสริมผิวข้ออ้อย RB Ø 12 มม.          | 204.24 | กก.   | 27.89       | 5,695.43  | 3.30        | 673.99    | 6,369.42                    |          |
|          | - งานเหล็กเสริมผิวเรียบ RB Ø 6 มม.             | 68.82  | กก.   | 31.58       | 2,173.12  | 4.10        | 282.16    | 2,455.28                    |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก                                  | 11.57  | กก.   | 64.17       | 742.44    | -           | -         | 742.44                      | 30กก/ตัน |
|          | - ตะแกรงเหล็กไวร์เมช Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.  | 54.00  | ตร.ม. | 35.29       | 1,905.66  | 5.00        | 270.00    | 2,175.66                    |          |
|          | รวมยอดยกไป                                     |        |       |             | 32,451.27 |             | 17,482.15 | 49,933.42                   |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการ) องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ  
 สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานการบริการบริหารส่วนตำบลบางนบ หมู่ที่ 4 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

แบบเลขที่ ...../2565

| ลำดับที่ | รายการ                                                                 | จำนวน  | หน่วย | คำวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ       |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|----------------|
|          |                                                                        |        |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |                |
|          | รวมยอดยกมา                                                             |        |       |             | 32,451.27  |             | 17,482.15 | 49,933.42                   |                |
| 2.4      | งานแบบหล่อคอนกรีต                                                      |        |       |             |            |             |           |                             |                |
|          | - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต                                                 | 51.80  | ตร.ม. | -           | -          | 133.00      | 6,889.40  | 6,889.40                    | ใช้ 100 %      |
|          | - ไม้ใช้ทำไม้แบบ                                                       | 41.44  | ลบ.ฟ. | 402.50      | 16,679.60  | -           | -         | 16,679.60                   | ใช้ 80 %       |
|          | - ไม้เคร่า                                                             | 15.54  | ลบ.ฟ. | 402.50      | 6,254.85   | -           | -         | 6,254.85                    | ใช้ 30 %       |
|          | - ตะปู                                                                 | 12.95  | กก.   | 51.40       | 665.63     | -           | -         | 665.63                      | ใช้ 0.25/ตร.ม. |
| 2.5      | เหล็กรูปพรรณ                                                           |        |       |             |            |             |           |                             |                |
|          | - เหล็กตัว C-100 x 50 x20x 2.3 มม. (ซุบกล่าวไนซ์) หน้าก 23.50 กก./ท่อน | 23.00  | ท่อน  | 754.65      | 17,356.95  | 282.00      | 6,486.00  | 23,842.95                   |                |
|          | - เหล็กตัว C-75 x 45 x15x 2.0 มม. (ซุบกล่าวไนซ์) หน้าก 16.9 กก./ท่อน   | 21.00  | ท่อน  | 657.00      | 13,797.00  | 202.80      | 4,258.80  | 18,055.80                   |                |
|          | -เหล็กกล่อง 1 x 2 นิ้ว หน้า 1.2 มม. หน้าก 7.4 กก./ท่อน                 | 8.00   | ท่อน  | 345.00      | 2,760.00   | 88.88       | 711.04    | 3,471.04                    | B9%8C-%E0%B9%  |
|          | - แผ่นเหล็กขนาด 200 x 200 x 6 มม.                                      | 9.00   | ชุด   | 198.00      | 1,782.00   | 59.00       | 531.00    | 2,313.00                    |                |
|          | - งานพันสียอยเชื่อม                                                    | 1.00   | งาน   | 1,000.00    | 1,000.00   | -           | -         | 1,000.00                    |                |
| 3        | งานสถาปัตยกรรม                                                         |        |       |             |            |             |           |                             |                |
|          | 3.1 งานมุงหลังคา                                                       |        |       |             |            |             |           |                             |                |
|          | - วัสดุมุงหลังคาเมทัลชีทสีบอร์น หน้า 0.40 มม.ยึดกับโครงเหล็ก T-1       | 102.00 | ตร.ม. | 224.00      | 22,848.00  | 70.00       | 7,140.00  | 29,988.00                   |                |
|          | - ครอบข้างปิดชาย เมทัลชีท                                              | 29.00  | เมตร  | 90.00       | 2,610.00   | 50.00       | 1,450.00  | 4,060.00                    |                |
|          | - ไม้เชิงชายหน้า 8 นิ้วลายเส้น ขนาด 305 x 20 x 1.6 ซม. สีธรรมชาติ      | 40.00  | เมตร  | 58.00       | 2,320.00   | 100.00      | 4,000.00  | 6,320.00                    |                |
|          | รวมยอดยกไป                                                             |        |       |             | 120,525.30 |             | 48,948.39 | 169,473.69                  |                |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการ) องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ หมู่ที่ 4 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ ...../2565

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่                                                              | รายการ     | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|                                                                       |            |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|                                                                       | รวมยอดยกมา |       |       |             | 120,525.30 |             | 48,948.39 | 169,473.69                  |          |
| 3.2 งานฝ้าเพดาน                                                       |            |       |       |             |            |             |           |                             |          |
| - ฝ้าเพดาน ผ่นยิบซึม ขอบลาด หน้า 9 มม.โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี (ภายใน) | 54.00      | ตร.ม. |       | 231.42      | 12,496.68  | 75.00       | 4,050.00  | 16,546.68                   |          |
| - ฝ้าเพดาน แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 4 มม.โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี       | 42.00      | ตร.ม. |       | 389.75      | 16,369.50  | 75.00       | 3,150.00  | 19,519.50                   |          |
| - งานทาสีฝ้าเพดาน                                                     | 96.00      | ตร.ม. |       | 35.00       | 3,360.00   | 30.00       | 2,880.00  | 6,240.00                    |          |
| 3.3 งานผนังและตงค่าง                                                  |            |       |       |             |            |             |           |                             |          |
| - ผนังก่ออิฐมวลเบา                                                    | 74.00      | ตร.ม. |       | 234.99      | 17,389.41  | 53.00       | 3,922.00  | 21,311.41                   |          |
| - ผนังฉาบปูนเรียบ(บนอิฐมวลเบา)                                        | 148.00     | ตร.ม. |       | 51.24       | 7,583.11   | 82.00       | 12,136.00 | 19,719.11                   |          |
| - ผนังปูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 6 นิ้ว                                | 26.76      | ตร.ม. |       | 136.00      | 3,639.36   | 95.00       | 2,542.20  | 6,181.56                    |          |
| - งานบัวเชิงผนังฉวีเมนต์                                              | 10.00      | เมตร  |       | 100.00      | 1,000.00   | 40.00       | 400.00    | 1,400.00                    |          |
| - ผนังทาสีบนฉวีปูนฉาบเรียบ                                            | 174.76     | ตร.ม. |       | 35.00       | 6,116.60   | 30.00       | 5,242.80  | 11,359.40                   |          |
| 3.4 งานตงค่างฉวีผนัง                                                  |            |       |       |             |            |             |           |                             |          |
| - ผนังปูกระเบื้อง                                                     | 54.00      | ตร.ม. |       | 156.54      | 8,453.16   | 158.00      | 8,532.00  | 16,985.16                   |          |
| รวมยอดยกไป                                                            |            |       |       |             | 196,933.12 |             | 91,803.39 | 288,736.51                  |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการ) องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ หมู่ที่ 4 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ ...../2565

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ                                                   | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                          |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | <b>รวมยอดยกมา</b>                                        |       |       |             | 196,933.12 |             | 91,803.39 | 288,736.51                  |          |
|          | 3.5 งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์                    |       |       |             |            |             |           |                             |          |
|          | - ป.1 ประตูอลูมิเนียม บานเปิด คู่                        | 1.00  | ชุด   | 12,000.00   | 12,000.00  | -           | -         | 12,000.00                   |          |
|          | - ป.2 ประตูอลูมิเนียม บานเปิด เดี่ยว                     | 1.00  | ชุด   | 6,000.00    | 6,000.00   | -           | -         | 6,000.00                    |          |
|          | - น.1 หน้าต่างอลูมิเนียม บานเลื่อนซ้าย - ขวา             | 2.00  | ชุด   | 5,500.00    | 11,000.00  | -           | -         | 11,000.00                   |          |
|          | - น.2 หน้าต่างอลูมิเนียม บานเลื่อนสลับ                   | 3.00  | ชุด   | 3,500.00    | 10,500.00  | -           | -         | 10,500.00                   |          |
|          | - น.3 หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้งเดี่ยว                | 1.00  | ชุด   | 3,000.00    | 3,000.00   | -           | -         | 3,000.00                    |          |
|          | 3.6 งานตกแต่งระแนง บังแดด                                |       |       |             |            |             |           |                             |          |
|          | -เหล็กกล่อง 1 x 1 นิ้วหนา 1.2 มม. หนัก 5.10กก./ท่อน      | 3.00  | ท่อน  | 192.52      | 577.56     | 61.20       | 183.60    | 761.16                      |          |
|          | -ไม้ระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด 3 นิ้ว             | 22.00 | เมตร  | 16.33       | 359.26     | 10.00       | 220.00    | 579.26                      |          |
|          | -เหล็กกล่อง 2 x 4 นิ้วหนา 1.8 มม. (24.00 กก.)            | 4.00  | ท่อน  | 845.00      | 3,380.00   | 288.00      | 1,152.00  | 4,532.00                    |          |
| 4        | <b>งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่างอาคาร</b>                      |       |       |             |            |             |           |                             |          |
|          | - ตู้ควบคุมไฟฟ้า คอนซูมเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A 4 ช่อง | 1.00  | ชุด   | 820.00      | 820.00     | 400.00      | 400.00    | 1,220.00                    |          |
|          | - คอมพิวเตอร์ไฟ LED แบบฝัง ขนาด 6 นิ้ว แบบฝัง            | 14.00 | ชุด   | 215.00      | 3,010.00   | 115.00      | 1,610.00  | 4,620.00                    |          |
|          | - สวิตช์ไฟฟ้าเดี่ยว 16 A , 250 V                         | 6.00  | ชุด   | 25.70       | 154.20     | 80.00       | 480.00    | 634.20                      |          |
|          | - เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ 16 A , 250 V มีกราวด์               | 10.00 | ชุด   | 120.00      | 1,200.00   | 90.00       | 900.00    | 2,100.00                    |          |
|          | <b>รวมยอดยกไป</b>                                        |       |       |             | 248,934.14 |             | 96,748.99 | 345,683.13                  |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการ) องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ  
 สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ หมู่ที่ 4 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

แบบเลขที่ ...../2565

| ลำดับที่ | รายการ                                   | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน   |            | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------|-------|-------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|----------|
|          |                                          |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  |                             |          |
|          | รวมยอดยกมา                               |       |       |             | 248,934.14 |             | 96,748.99  | 345,683.13                  |          |
|          | - หน้ากก 3 ช่อง                          | 4.00  | อัน   | 22.00       | 88.00      | 6.60        | 26.40      | 114.40                      |          |
|          | - หน้ากก 6 ช่อง                          | 4.00  | อัน   | 68.00       | 272.00     | 20.40       | 81.60      | 353.60                      |          |
|          | - สายไฟ THW-A 25 sq.mm.                  | 20.00 | ม.    | 16.00       | 320.00     | 25.00       | 500.00     | 820.00                      |          |
|          | - สายไฟ THW 6 sq.mm.                     | 71.00 | ม.    | 19.50       | 1,384.50   | 12.00       | 852.00     | 2,236.50                    |          |
|          | - สายไฟ THW 4 sq.mm.                     | 74.00 | ม.    | 16.15       | 1,195.10   | 10.00       | 740.00     | 1,935.10                    |          |
|          | - สายไฟ THW 2.5 sq.mm.                   | 26.00 | ม.    | 9.25        | 240.50     | 7.00        | 182.00     | 422.50                      |          |
|          | - สายไฟ THW 1.5 sq.mm.                   | 63.00 | ม.    | 6.84        | 430.92     | 5.00        | 315.00     | 745.92                      |          |
|          | - บล็อกแบบฝังผนังขนาด 2" x 4"            | 4.00  | อัน   | 18.00       | 72.00      | 5.40        | 21.60      | 93.60                       |          |
|          | - บล็อกแบบฝังผนังขนาด 6" x 6"            | 6.00  | อัน   | 25.00       | 150.00     | 7.50        | 45.00      | 195.00                      |          |
|          | - ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 3/4"(สี่เหลี่ยม) | 26.00 | เมตร  | 16.25       | 422.50     | 23.00       | 598.00     | 1,020.50                    |          |
|          | - ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 1/2"(สี่เหลี่ยม) | 29.00 | เมตร  | 14.75       | 427.75     | 23.00       | 667.00     | 1,094.75                    |          |
|          | - ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 3/8"(สี่เหลี่ยม) | 24.00 | เมตร  | 11.25       | 270.00     | 23.00       | 552.00     | 822.00                      |          |
|          | - บล็อกสายขนาด 2" x 4"                   | 20.00 | ตัว   | 35.00       | 700.00     | 10.50       | 210.00     | 910.00                      |          |
|          | - บล็อกสายขนาด 4" x 4"                   | 3.00  | ตัว   | 27.00       | 81.00      | 8.10        | 24.30      | 105.30                      |          |
|          | รวมยอดยกไป                               |       |       |             | 254,988.41 |             | 101,563.89 | 356,552.30                  |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการ) องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ หมู่ที่ 4 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ ...../2565

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ                                       | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน   |            | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------|-------|-------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|----------|
|          |                                              |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  |                             |          |
|          | รวมยอดยกมา                                   |       |       |             | 254,988.41 |             | 101,563.89 | 356,552.30                  |          |
|          | - ท่ออ่อนร้อยสายไฟ PVC ขนาด 3/4"(สี่เหลี่ยม) | 2.00  | เมตร  | 27.00       | 54.00      | 8.10        | 16.20      | 70.20                       |          |
|          | - ท่ออ่อนร้อยสายไฟ PVC ขนาด 1/2"(สี่เหลี่ยม) | 4.00  | เมตร  | 24.00       | 96.00      | 7.20        | 28.80      | 124.80                      |          |
|          | - ท่ออ่อนร้อยสายไฟ PVC ขนาด 3/8"(สี่เหลี่ยม) | 6.00  | เมตร  | 15.00       | 90.00      | 4.50        | 27.00      | 117.00                      |          |
|          | - คอนกรีตเตอร์ท่ออ่อน ขนาด 3/4"              | 23.00 | ตัว   | 8.00        | 184.00     | 2.40        | 55.20      | 239.20                      |          |
|          | - คอนกรีตเตอร์ท่ออ่อน ขนาด 1/2"              | 5.00  | ตัว   | 8.00        | 40.00      | 2.40        | 12.00      | 52.00                       |          |
|          | - คอนกรีตเตอร์ท่ออ่อน ขนาด 3/8"              | 22.00 | ตัว   | 8.00        | 176.00     | 2.40        | 52.80      | 228.80                      |          |
|          | - คุปป์(ข้อต่อตรง) ขนาด 3/4"                 | 5.00  | ตัว   | 8.00        | 40.00      | 2.40        | 12.00      | 52.00                       |          |
|          | - คุปป์(ข้อต่อตรง) ขนาด 1/2"                 | 10.00 | ตัว   | 6.00        | 60.00      | 1.80        | 18.00      | 78.00                       |          |
|          | - คุปป์(ข้อต่อตรง) ขนาด 3/8"                 | 18.00 | ตัว   | 6.00        | 108.00     | 1.80        | 32.40      | 140.40                      |          |
|          | - แคล้มกัมพู ขนาด 3/4"                       | 19.00 | ตัว   | 8.00        | 152.00     | 2.40        | 45.60      | 197.60                      |          |
|          | - แคล้มกัมพู ขนาด 1/2"                       | 6.00  | ตัว   | 6.00        | 36.00      | 1.80        | 10.80      | 46.80                       |          |
|          | - แคล้มกัมพู ขนาด 3/8"                       | 10.00 | ตัว   | 6.00        | 60.00      | 1.80        | 18.00      | 78.00                       |          |
|          | - แท่งกรวดทองแดง 1.8 เมตร                    | 1.00  | ตัว   | 200.00      | 200.00     | 60.00       | 60.00      | 260.00                      |          |
|          | - เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 1 เฟส                   | 2.00  | ชุด   | 150.00      | 300.00     | 45.00       | 90.00      | 390.00                      |          |
|          | รวมยอดยกไป                                   |       |       |             | 256,584.41 |             | 102,042.69 | 358,627.10                  |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการ) องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ  
 สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ หมู่ที่ 4 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

แบบเลขที่ ...../2565

| ลำดับที่ | รายการ                             | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ    |            | ราคาหน่วยละ | ค่าแรงงาน |            | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------|-------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------------------------|----------|
|          |                                    |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  |             | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน  |                             |          |
|          | รวมยอดยกมา                         |       |       |             | 256,584.41 |             |           | 102,042.69 | 358,627.10                  |          |
| 4        | งานอื่นๆ                           |       |       |             |            |             |           |            |                             |          |
|          | - รางน้ำฝนสำเร็จรูป PVC            | 8.00  | เมตร  | 155.00      | 1,240.00   | 46.50       | 372.00    |            | 1,612.00                    |          |
|          | - ข้อต่อรางน้ำฝน สำเร็จรูป         | 1.00  | อัน   | 42.00       | 42.00      | 12.60       | 12.60     |            | 54.60                       |          |
|          | - ข้อต่อช่องระบายน้ำ               | 1.00  | อัน   | 95.00       | 95.00      | 28.50       | 28.50     |            | 123.50                      |          |
|          | - ขกยึดรับรางน้ำ                   | 10.00 | อัน   | 42.00       | 420.00     | 12.60       | 126.00    |            | 546.00                      |          |
|          | - ฝาครอบปิดปลายราง                 | 2.00  | อัน   | 49.00       | 98.00      | 14.70       | 29.40     |            | 127.40                      |          |
|          | - ข้องอ 45 องศา                    | 2.00  | อัน   | 35.00       | 70.00      | 10.50       | 21.00     |            | 91.00                       |          |
|          | - ข้องอ 90 องศา                    | 1.00  | อัน   | 39.00       | 39.00      | 11.70       | 11.70     |            | 50.70                       |          |
|          | - ท่อระบายน้ำฝนจากรางขนาด Ø 3 นิ้ว | 2.00  | ฟุตอน | 320.00      | 640.00     | 96.00       | 192.00    |            | 832.00                      |          |
|          | รวมยอดยกไป ปร.5                    |       |       |             | 259,228.41 |             |           | 102,835.89 | 362,064.30                  |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ที่ 310/2565 ลง วันที่ 5 สิงหาคม 2565

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางโครงการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....

( นายภัทรกร กลับอำไพ )


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ.....

( นายธวัชชัย ชูจันทร์ทอง )

กรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ.....

( นางสาวปณิดา ทองนวล )

กรรมการกำหนดราคากลาง