



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจรของราษฎร
จำนวน ๕ สายทาง
ในพื้นที่ ตำบลบางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ จะดำเนินการจ้างเหมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจรของราษฎร จำนวน ๕ สายทาง ในพื้นที่ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๒๐,๑๐๐.-บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) นั้นโดยดำเนินการ ดังนี้

๑. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรสายบ้านปลายนา-โคกวัด หมู่ที่ ๑ ตำบลบางนบ โดยมีรายละเอียดลักษณะปริมาณ คุณภาพ ดังนี้ ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๓๐ เมตร โดยดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้ เกรดพื้นทางเดิมผิวจราจรรวมไหล่ทาง ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ระยะทาง ๔๓๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๙๓๕ ตร.ม. ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร จำนวน ๘๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรในส่วนที่เสียหาย พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ วัสดุลูกรังและบดทับ (รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบกำหนด) ราคากลาง ๕๓,๔๐๐.- บาท (ห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๒. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายเขตตำบลบางนบ-เขตตำบลเสื่อหิง หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลบางนบ โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ดังนี้ ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร โดยดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้ เกรดพื้นทางเดิมผิวจราจรรวมไหล่ทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตร.ม. ใช้วัสดุหินคลุก จำนวน ๑๖๔ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรในส่วนที่เสียหาย พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๐ ตร.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ วัสดุหินคลุกและบดทับ (รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบกำหนด) ราคากลาง ๑๓๗,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายคลองอาทิตย์-เขตตำบลบ้านราม หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลบางนบ โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ดังนี้ ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๒๐ เมตร โดยดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้ เกรดพื้นทางเดิมผิวจราจรรวมไหล่ทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๒๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตร.ม. ใช้วัสดุหินคลุก จำนวน ๑๖๒ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรในส่วนที่เสียหาย พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๐ ตร.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบวัสดุหินคลุกและบดทับ (รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบกำหนด) ราคากลาง ๑๓๘,๓๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

๔.โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายบ้านนายสร้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลบางนบ โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ดังนี้ ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๐ เมตร โดยดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้ เกรดพื้นทางเดิมผิวจราจรรวมไหล่ทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. ใช้วัสดุหินคลุก จำนวน ๔๘ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรในส่วนที่เสียหาย พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ วัสดุหินคลุกและบดทับ (รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบกำหนด) ราคากลาง ๓๖,๗๐๐.- บาท (สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕.โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายหนองทองจันทร์ ๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางนบ โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ดังนี้ ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๔๖๐ เมตร โดย ดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้ เกรตพื้นทางเดิมผิวจราจรรวมไหล่ทาง ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๖๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๐ ตร.ม. ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร จำนวน ๗๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจร ในส่วนที่เสียหาย พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบวัสดุลูกรังและบดทับ (รายละเอียดตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบกำหนด) ราคากลาง ๔๗,๒๐๐.- บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบล บางนบกำหนด

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน ๔๑๓,๑๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจรของราษฎร จำนวน ๕ สายทาง ในพื้นที่ตำบลบางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๔๒๐,๑๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประกอบด้วย

๑. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรสายบ้านปลายนา-โคกวัด หมู่ที่ ๑ ตำบลบางนบ โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ดังนี้ ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๓๐ เมตร โดยดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้ เกรดพื้นทางเดิมผิวจราจรรวมไหล่ทาง ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ระยะทาง ๔๓๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๙๓๕ ตร.ม. ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร จำนวน ๘๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรในส่วนที่เสียหาย พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ วัสดุลูกรังและบดทับ (รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบกำหนด) ราคากลาง ๕๓,๕๐๐.- บาท (ห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๒. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายเขตตำบลบางนบ-เขตตำบลเลือ้ง หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลบางนบ โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ดังนี้ ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร โดยดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้ เกรดพื้นทางเดิมผิวจราจรรวมไหล่ทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตร.ม. ใช้วัสดุหินคลุก จำนวน ๑๖๔ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรในส่วนที่เสียหาย พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๐ ตร.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ วัสดุหินคลุกและบดทับ (รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบกำหนด) ราคากลาง ๑๓๗,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายคลองอาทิตย์-เขตตำบลบ้านราม หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลบางนบ โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ดังนี้ ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๒๐ เมตร โดยดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้ เกรดพื้นทางเดิมผิวจราจรรวมไหล่ทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๒๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตร.ม. ใช้วัสดุหินคลุก จำนวน ๑๖๒ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรในส่วนที่เสียหาย พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๐ ตร.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบวัสดุหินคลุกและบดทับ (รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบกำหนด) ราคากลาง ๑๓๘,๓๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

๔.โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายบ้านนายสร้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลบางนบ โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ดังนี้ ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๐ เมตร โดยดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้ เกรดพื้นทางเดิมผิวจราจรรวมไหล่ทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. ใช้วัสดุหินคลุก จำนวน ๔๘ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรในส่วนที่เสียหาย พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ วัสดุหินคลุกและบดทับ (รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบกำหนด) ราคากลาง ๓๖,๗๐๐.- บาท (สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕.โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายหนองทองจันทร์ ๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางนบ โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ดังนี้ ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๔๖๐ เมตร โดยดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้ เกรดพื้นทางเดิมผิวจราจรรวมไหล่ทาง ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๖๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๐ ตร.ม. ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร จำนวน ๗๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรในส่วนที่เสียหาย พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบวัสดุลูกรังและบดทับ (รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบกำหนด) ราคากลาง ๔๗,๒๐๐.- บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๑๓,๑๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภัทรกร กลั้วอำไพ

๖.๒ นายธวัชชัย ชูจันทร์ทอง

๖.๓ น.ส.ปณิตดา ทองนวล

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

แบบรายละเอียดการคำนวณค่า Factor F แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ชื่อโครงการ

ซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายบ้านปลายนา - โคกวัด

พื้นที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 1

ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน

ดำเนินการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางรวมทั้งสิ้น 430 เมตร โดยดำเนินการการดังนี้

1.เกรดพื้นทางเดิม ผิวจราจรรวมไหล่ทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ระยะทางรวม 430 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,935 ตร.ม.

2.ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร จำนวน 80 ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

พร้อม เกรดเกลี่ยเรียบวัสดุลูกรัง และบดทับ

แบบเลขที่

จำนวน

- แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

13

มกราคม

2563

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	38,093.33	1.4019	53,403.04	รวมเพิ่มค่า Factor F ผนชุดแล้ว	2 %
	ปรับลดราคา (1)			53,400.00	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %
	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม				เงินลงทุนหน้าจ่าย	0 %
	ปรับลดราคา (2)			-	เงินประกันผลงานหัก	0 %
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน (1) + (2)			53,400.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %
	คิดเป็นงบประมาณ			53,400.00		
	ตัวอักษร (ห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		เฉลี่ยงานประมาณ	124.19	บาท / เมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ที่ 10/2563 สั่ง ณ วันที่ 10 มกราคม 2563)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับเจ้าโครงการ

ซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายบ้านปลายนา - โคกวัด

หมู่ที่ 1

ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายธวัชชัย ชูจันทร์ทอง)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

กรรมการ

ลงชื่อ เห็นชอบ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายธีรสรณ์ อินทร์ณรงค์)

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหล็ก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง					
ประมาณราคาเมื่อวันที่		13	เดือน	มกราคม	2563
ราคาน้ำมัน อ.เมือง		28.29	บาท/ลิตร	เฉลี่ย	28.50
บาท/ลิตร					

ประเมินราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ตำแหน่ง	-
----------------	-------------------------	---------	---

รายการประมาณราคาโครงการ				ซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายบ้านปลายนา - โคกวัด		หมู่ที่ 1		ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน	F _n	ราคา/หน่วย x F _n	ราคากลาง	
1	งานเกรดพื้นทางขนาดเบ(งานปรับปรุงถนน)	ตร.ม.	1,935.00	1.76	3,405.60	1.4019	2,46734	4,774.31	
2	งานวัสดุลูกรังผิวจราจรพร้อมบดทับ	ลบ.ม.	80.00	433.60	34,687.73	1.4019	607.85917	48,628.73	
	(TOTAL)				38,093.33			53,403.04	
[1]	ค่างานต้นทุนงานทาง (ROAD WORKS)				38,093.33				
[2]	ค่างานต้นทุนงานสะพาน ท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)				-				
[3]	ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)				-				
[4]	Factor F (ROAD WORKS)				1.4019				
[5]	Factor F (BRIDGE WORKS)				-				
[6]	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด F (ADDITIONAL CONDITIONS) = 1+[3]/([1]X[4]+[2]X[5])				1.0000				
[7]	Factor Fn (ROAD WORKS) = [4] X [6]				1.4019				
[8]	Factor Fn (BRIDGE WORKS) = [5] X [6]				0.0000				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ที่ 10/2563 ลง ณ วันที่ 10 มกราคม 2563

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายภัทรกร กลิ่นอำไพ)
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายวิรัชชัย ชูจันทร์ทอง)
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสาวปนัดดา ทองนวล)

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ชื่อโครงการ

ซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายเขตตำบลบางนบ - เขตตำบลเลื้อหึ่ง

พื้นที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 3,6

ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน

ดำเนินการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางรวมทั้งสาย 1,800 เมตร โดยดำเนินการดังนี้

1.เกรดพื้นทางเดิม ผิวจราจร รวมไหล่ทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางรวม 1,800 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม.

2.ใช้วัสดุลูกรังหิมลูก จำนวน 164 ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,640 ตร.ม.

พร้อม เกรดเกลี่ยเรียบ และบดทับ

ความยาว

1,800.00 เมตร

แบบเลขที่

จำนวน

-

แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.4 จำนวน

1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

13 มกราคม

2563

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	98,096.93	1.4019	137,522.09	รวมเพิ่มค่า Factor F ฝนชุกแล้ว	2 %
	ปรับลดราคา (1)			137,500.00	ตอกเบี้ยเงินกู้	6 %
	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม			-	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %
	ปรับลดราคา (2)			-	เงินประกันผลงานหัก	0 %
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน (1) + (2)			137,500.00		
	คิดเป็นงบประมาณ			137,500.00		
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)			76.39	บาท / เมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ที่ 10/2563 ลง ณ วันที่ 10 มกราคม 2563)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ

ซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายเขตตำบลบางนบ - เขตตำบลเลื้อหึ่ง

หมู่ที่ 3,6

ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อประธานกรรมการ

ลงชื่อ

.....

กรรมการ

ลงชื่อ

.....

กรรมการ

(นายภัทรกร กสิบัวไพบ)

(นายวิชชัย ชูจันทร์ทอง)

(นายสวณันต์ดอนทอง)

ลงชื่อเห็นชอบ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายณัฐสรค์ อินทร์ณรงค์)

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง									
ประมาณราคาเมื่อวันที่				13	เดือน	มกราคม			
ราคาน้ำมัน อ.เมือง				28.29	บาท/ลิตร	เฉลี่ย	28.50	บาท/ลิตร	
ประเมินราคาโดย				คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			ตำแหน่ง		
รายการประมาณราคาโครงการ ซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายเขตตำบลบางนบ - เขตตำบลเลือหิง หมู่ที่ 3,6							ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช		
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน	F n	ราคา/หน่วย x F n	ราคากลาง	
1	งานเกรดพื้นทางขนาดเบา(งานปรับปรุงถนน)	ตร.ม.	9,000.00	1.76	15,840.00	1.4019	2,46734	22,206.10	
2	งานวัสดุหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจร	ลบ.ม.	164.00	501.57	82,256.93	1.4019	703.14631	115,315.99	
	(TOTAL)				98,096.93			137,522.09	
[1]	ค่างานต้นทุนงานทาง (ROAD WORKS)				98,096.93				
[2]	ค่างานต้นทุนงานสะพาน ท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)				-				
[3]	ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF				-				
[4]	Factor F (ROAD WORKS)				1.4019				
[5]	Factor F (BRIDGE WORKS)				-				
[6]	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด F (ADDITIONAL CONDITIONS) = 1+[3]/[1]X[4]+[2]X[5])				1.0000				
[7]	Factor Fn (ROAD WORKS) = [4] X [6]				1.4019				
[8]	Factor Fn (BRIDGE WORKS) = [5] X [6]				0.0000				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ที่ 10/2563 ลง ณ วันที่ 10 มกราคม 2563

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายภัทรกร กลีบอำไพ) (นายชัยชัย ชูจันทร์ทอง) (นางสาวปนัดดา ทองนวล)

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
ชื่อโครงการ ข่อมแซมผิวจราจรถนนสายคลองอาทิตย์ - เขตตำบลบ้านราม พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3,6 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน ดำเนินการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางรวมทั้งสาย 1,920 เมตร โดยดำเนินการดังนี้

- 1.เกรตพื้นทางเดิมผิวจราจรรวมไหล่ทางขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางรวม 1,920 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,600 ตร.ม.
 - 2.ใช้วัสดุลูกรังหินคลุก จำนวน 162 ลบ.ม. ข่อมแซมผิวจราจรหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,620 ตร.ม.
- พร้อมเกรตเกลี่ยเรียบ และบดทับ

ความยาว 1,920.00 เมตร

แบบเลขที่ จำนวน - แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	98,705.46	1.4019	138,375.18	รวมเพิ่มค่า Factor F ฝนชุกแล้ว	2 %
	ปรับลดราคา (1)			138,300.00	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %
					เงินลงทุนจ่าย	0 %
	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม			-	เงินประกันผลงานหัก	0 %
	ปรับลดราคา (2)			-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน (1) + (2)			138,300.00		
	คิดเป็นงบประมาณ			138,300.00		
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)		เฉลี่ยงานประมาณ	72.03	บาท / เมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ที่ 10/2563 ลง ณ วันที่ 10 มกราคม 2563)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ ข่อมแซมผิวจราจรถนนสายคลองอาทิตย์ เขตตำบลบ้านราม หมู่ที่ 3,6 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(นายภัทรกร กลิ่นอำไพ)

(นายธวัชชัย ชูจันทร์ทอง)

(นางสาวณัฏฐา หองสนวล)

ลงชื่อ เห็นชอบ

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายณัฐสรศักดิ์ อินทร์ณรงค์)

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง						
ประมาณราคาเมื่อวันที่			13	เดือน	มกราคม	2563
ราคาน้ำมัน อ.เมือง			28.29	บาท/ลิตร	เฉลี่ย	28.50
ประเมินราคาโดย			คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน
รายการประมาณราคาโครงการ ช่อมแซมผิวจราจรถนนสายคลองอาทิตย์ - เขตตำบลบ้านรวม หมู่ที่ 3,6				ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช		
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน	F n ราคา/หน่วย x F n ราคากลาง
1	งานเกรดพื้นทางขนาดเบา(งานปรับปรุงถนน)	ตร.ม.	9,600.00	1.76	16,896.00	1.4019 2,46734 23,686.50
2	งานวัสดุหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจร	ลบ.ม.	162.00	505.00	81,809.46	1.4019 707,95483 114,688.68
	(TOTAL)				98,705.46	138,375.18
[1]	ค่างานต้นทุนงานทาง (ROAD WORKS)				98,705.46	
[2]	ค่างานต้นทุนงานสะพาน ท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)				-	
[3]	ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF				-	
[4]	Factor F (ROAD WORKS)				1.4019	
[5]	Factor F (BRIDGE WORKS)				-	
[6]	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด F (ADDITIONAL CONDITIONS) = 1+[3]/([1]X[4]+[2]X[5])				1.0000	
[7]	Factor Fn (ROAD WORKS) = [4] X [6]				1.4019	
[8]	Factor Fn (BRIDGE WORKS) = [5] X [6]				0.0000	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ที่ 10/2563 ลง วันที่ 10 มกราคม 2563

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายภัทรกร กลีบอำไพ)
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายรัชชัย ชูจันทร์ทอง)
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสาวปณิตดา ทองนวล)

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
 ชื่อโครงการ ช่อมแซมผิวจราจรถนนสายบ้านนายสร้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ดำเนินการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางรวมทั้งสาย 240 เมตร โดยดำเนินการดังนี้

- 1.เกรดพื้นทางเดิม ผิวจราจร รวมไหล่ทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางรวม 240 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.
- 2.ใช้วัสดุลูกรังหินคลุก จำนวน 48 ลบ.ม. ช่อมแซมผิวจราจรหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. พร้อม เกรดเกลี่ยเรียบ และบดทับ

ความยาว 240.00 เมตร

แบบเลขที่ จำนวน - แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	26,187.20	1.4019	36,711.84	รวมเพิ่มค่า Factor F ฝนชุกแล้ว	2 %
	ปรับลดราคา (1)			36,700.00	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %
					เงินลงทุนจ่าย	0 %
	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม			-	เงินประกันผลงานหัก	0 %
	ปรับลดราคา (2)			-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน (1) + (2)			36,700.00		
	คิดเป็นงบประมาณ			36,700.00		
	ตัวอักษร (ตามหนังสือขออนุมัติ)		เฉลี่ยงบประมาณ	152.92	บาท / เมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ที่ 10/2563 ลง ณ วันที่ 10 มกราคม 2563)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ ช่อมแซมผิวจราจรถนนสายบ้านนายสร้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(นายภัทรกร กลิ่นอำไพ)

(นายธวัชชัย ชูจันทร์ทอง)

(นางสาวเนตรพรองมูล)

ลงชื่อ เห็นชอบ

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายณรงค์สรค์ อินทร์ณรงค์)

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง							
ประมาณราคาเมื่อวันที่		13		เดือน		มกราคม	
ราคาน้ำมัน อ.เมือง		28.29		บาท/ลิตร		28.50	
ประเมินราคาโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		ตำแหน่ง		-	
รายการประมาณราคาโครงการ				ข้อแถมผิวจราจรถนนสายบ้านนายสุริ้อย		หมู่ที่ 3	
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน	F n	ค่าปลงงานบ
1	งานเกรดพื้นทางขนาดเบ (งานปรับปรุงถนน)	ตร.ม.	1,200.00	1.76	2,112.00	1.4019	2,46734
2	งานวัสดุหินคลุกช่องแสมผิวจราจร	ลบ.ม.	48.00	501.57	24,075.20	1.4019	703.14631
	(TOTAL)				26,187.20		36,711.84
[1]	ค่างานถนนงานทาง (ROAD WORKS)				26,187.20		
[2]	ค่างานถนนงานสะพาน ท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)				-		
[3]	ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF				-		
[4]	Factor F (ROAD WORKS)				1.4019		
[5]	Factor F (BRIDGE WORKS)				-		
[6]	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด F (ADDITIONAL CONDITIONS) = 1+[3]/([1]X[4]+[2]X[5])				1.0000		
[7]	Factor Fn (ROAD WORKS) = [4] X [6]				1.4019		
[8]	Factor Fn (BRIDGE WORKS) = [5] X [6]				0.0000		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางน ที่ 10/2563 ลง ณ วันที่ 10 มกราคม 2563

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายภัทรกร กลั่นอำไพ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธวัชชัย ชูจันทร์ทอง)

ลงชื่อ.....

(นางสาวปณิตตา ทองนวล)

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

แบบรายละเอียดการคำนวณค่า Factor F แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ชื่อโครงการ

ซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายหนองทองจันทร์ 5

พื้นที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 8

ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน

ดำเนินการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ระยะทางรวมทั้งสาย 460 เมตร โดยดำเนินการดังนี้

- 1.เกรดพื้นทางเดิม ผิวจราจร รวมไหล่ทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางรวม 460 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,840 ตร.ม.
 - 2.ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร จำนวน 70 ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.
- พร้อม เกรดเกลี่ยเรียบวัสดุลูกรัง และบดทับ

แบบเลขที่

จำนวน

-

แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

13

มกราคม

2563

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	33,713.37	1.4019	47,262.77	รวมเพิ่มค่า Factor F	ฝนชุกแล้ว
	ปรับลดราคา (1)			47,200.00	ดอกเบี้ยเงินกู้	
	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม				เงินล่วงหน้าจ่าย	
	ปรับลดราคา (2)			-	เงินประกันผลงานหัก	
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน (1) + (2)			47,200.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	
	คิดเป็นงบประมาณ			47,200.00		
	ตัวอักษร (สี่เหลี่ยมจัตุรัสสองร้อยบาทถ้วน)		เฉลี่ยงานประมาณ	102.61	บาท / เมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ที่ 10/2563 ลง ณ วันที่ 10 มกราคม 2563)

ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ

ซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายหนองทองจันทร์ 5

หมู่ที่ 8

ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายธวัชชัย ชูจันทร์ทอง)

กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายภัทรกร กลิ่นอำไพ)

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายวันรังสรรค์ อินทร์ณรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหล็ก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ


แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม 2563
 ราคาน้ำมัน อ.เมือง 28.29 บาท/ลิตร เฉลี่ย 28.50 บาท/ลิตร

ประเมินราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตำแหน่ง -

รายการประมาณราคาโครงการ			ข้อมูลแผนผังรายการถนนสายหนองงูเห่า 5		หมู่ที่ 8	ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช		
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน	F _n	ราคา/หน่วย x F _n	ราคากลาง
1	งานเกรดพื้นที่ทางขนาดเบา(งานปรับปรุงถนน)	ตร.ม.	1,840.00	1.76	3,238.40	1.4019	2,46734	4,539.91
2	งานวัสดุถมผิวจราจรพร้อมบดทับ	ลบ.ม.	70.00	435.36	30,474.97	1.4019	610.32651	42,722.86
	(TOTAL)				33,713.37			47,262.77
[1]	ค่างานต้นทุนงานทาง (ROAD WORKS)							
	ค่างานต้นทุนงานสะพาน ท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)							
[2]	ค่าจ้างพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)							
[3]	ผลรวมของค่าจ้างพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)							
[4]	Factor F (ROAD WORKS)							
[5]	Factor F (BRIDGE WORKS)							
[6]	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด F (ADDITIONAL CONDITIONS) = 1+[3]/([1]X[4]+[2]X[5])							
[7]	Factor Fn (ROAD WORKS) = [4] X [6]							
[8]	Factor Fn (BRIDGE WORKS) = [5] X [6]							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ที่ 10/2563 ลง ณ วันที่ 10 มกราคม 2563

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 (นายภัทรกร กลิ่นอำไพ)
 ลงชื่อ..... วิศวกร
 (นายธวัชชัย ชูจันทร์ทอง)
 ลงชื่อ..... วิศวกร
 (นางสาวปณิตดา ทองนวล)