

ราคาน้ำมัน อ.เมือง ณ.วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เฉลี่ย ลิตรละ 29.50 บาท				กำหนดราคากลางเมื่อวันที่		27	เดือน	สิงหาคม	2561	
รายการประมาณราคาโครงการ				ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์				หมู่ที่ 9		ต.บางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
1	งานปรับพื้นที่ และ งานโครงสร้าง				-		-	-		
	1.01 วัสดุลูกรัง ถมปรับพื้นที่ พร้อมบดทับ	290.00	ลบ.ม.	202.35	58,681.50	-	-	58,681.50	ขนส่ง -กม.	
	1.02 หินเกร็ดถมรอบอาคาร	14.00	ลบ.ม.	596.03	8,344.42	10.00	140.00	8,484.42	ขนส่ง - กม.	
	1.03 ขุดดินและถมคืน	11.44	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,430.00	1,430.00		
	1.04 เสาค้ำไม้ ขนาด 4 นิ้ว ยาว 3 เมตร	40.00	ต้น	80.00	3,200.00	96.00	3,840.00	7,040.00		
	1.05 ทรายรองก้อนหลุม	0.50	ลบ.ม.	350.00	175.00	91.00	45.50	220.50	ขนส่ง กม.	
	1.06 ทรายถมเพื่อปรับระดับ (พื้น)	21.00	ลบ.ม.	350.00	7,350.00	99.00	2,079.00	9,429.00	ขนส่ง กม.	
	1.07 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.40	ลบ.ม.	1,347.61	539.05	398.00	159.20	698.25		
	1.08 คอนกรีตโครงสร้าง Fc" 2400 Ksc	14.00	ลบ.ม.	1,585.12	22,191.69	498.00	6,972.00	29,163.69		
	1.09 ไม้แบบ	47.53	ตร.ม.	532.71	25,318.64	-	-	25,318.64		
	1.10 ไม้คร่าว	17.82	ตร.ม.	532.71	9,494.49	-	-	9,494.49		
	1.11 ค่าแรงไม้แบบ	59.41	ตร.ม.	-	-	133.00	7,901.53	7,901.53		
	1.12 ตะปูขนาดต่าง ๆ	14.85	กก.	53.74	798.17	-	-	798.17		
	1.13 เหล็ก SR 24 Ø 6 มม. ยาว 10.00 ม. (น้ำหนัก 2.222 กก/เส้น)	0.37	ต้น	24,419.63	9,007.23	4,100.00	1,512.29	10,519.52		
	1.14 เหล็ก SR 24 Ø 12 มม.ยาว 10.00 ม. (น้ำหนัก 8.88 กก/เส้น)	0.50	ต้น	21,835.99	10,858.60	3,300.00	1,641.02	12,499.63		
	1.15 ลวดผูกเหล็ก # 18	25.98	กก.	59.50	1,546.05	-	-	1,546.05		
	1.16 เสาค้ำและทับหลัง	44.00	เมตร	215.25	9,470.98	44.00	1,936.00	11,406.98		
	รวมยอดยกไป แผ่นที่ 2				166,975.82		27,656.55	194,632.37		

ราคาน้ำมัน อ.เมือง ณ.วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เฉลี่ย ลิตรละ 29.50 บาท				กำหนดราคากลางเมื่อวันที่		27	เดือน	สิงหาคม	2561	
รายการประมาณราคาโครงการ				ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์				หมู่ที่ 9		ต.บางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
	รวมยอดยกมาจากแผ่นที่ 1				166,975.82		27,656.55	194,632.37		
2	งานโครงหลังคาและหลังคา				-		-	-		
2.01	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2 x 8 นิ้ว	34.20	ลบ.ฟ.	532.71	18,218.68		-	18,218.68		
2.02	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2 x 5 นิ้ว	28.20	ลบ.ฟ.	532.71	15,022.42		-	15,022.42		
2.03	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว	18.50	ลบ.ฟ.	532.71	9,855.14		-	9,855.14		
2.04	กระเบื้องสีลอนคู่ 4 ฟุต หนา 5 มม.	320.00	แผ่น	50.47	16,150.40	-	-	16,150.40		
2.05	ครอบสันโค้ง	32.00	แผ่น	53.27	1,704.64	-	-	1,704.64		
2.06	ครอบโค้งสปีดจั่ว	2.00	แผ่น	53.27	106.54	-	-	106.54		
2.07	ครอบข้างสปีดชาย	44.00	แผ่น	49.07	2,159.08	-	-	2,159.08		
2.08	เชิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ 8 นิ้ว	52.00	เมตร	35.00	1,820.00	-	-	1,820.00		
2.09	เชิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 นิ้ว	52.00	เมตร	30.00	1,560.00	-	-	1,560.00		
2.10	ตะปูขนาดต่าง ๆ	29.00	กก.	53.74	1,558.46	-	-	1,558.46		
2.11	ค่าแรงติดตั้งเชิงชาย	50.00	เมตร	-	-	73.00	3,650.00	3,650.00		
2.12	ขอยึดกระเบื้อง 6 นิ้ว	512.00	อัน	3.58	1,832.96	-	-	1,832.96		
2.13	ขอยึดกระเบื้อง 8 นิ้ว	128.00	อัน	3.74	478.72	-	-	478.72		
2.14	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	32.00	อัน	6.55	209.60	-	-	209.60		
2.15	น้ำยากันปลวกทาโครงหลังคาไม้	1.00	งาน		-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	(เหมารวม)	
2.16	ค่าทำโครงหลังคาไม้	144.00	ตร.ม.		-	102.00	14,688.00	14,688.00		
2.17	งานมุงกระเบื้องลอนคู่	144.00	ตร.ม.		-	45.00	6,480.00	6,480.00		
	รวมยอดยกไป แผ่นที่ 3				237,652.46		48,994.55	286,647.00		

ราคาน้ำมัน อ.เมือง ณ.วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เฉลี่ย ลิตรละ 29.50 บาท				กำหนดราคากลางเมื่อวันที่		27	เดือน	สิงหาคม	2561	
รายการประมาณราคาโครงการ				ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์				หมู่ที่ 9	ต.บางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช	
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
	รวมยอดยกมาจากแผ่นที่ 2				237,652.46		48,994.55	286,647.00		
3	งานพื้น				-		-	-		
	3.01 พื้นขัดมันเรียบ	109.00	ตร.ม.	95.83	10,445.36	40.00	4,360.00	14,805.36		
	3.02 พื้นปูกระเบื้องผิวด้าน	3.00	ตร.ม.	273.12	819.36	158.00	474.00	1,293.36		
4	งานผนัง				-		-	-		
	4.01 ผนังก่ออิฐแดงสีรุ	90.19	ตร.ม.	230.03	20,746.63	89.00	8,026.91	28,773.54		
	4.02 ฉาบปูนผนัง	153.10	ตร.ม.	71.96	11,016.43	82.00	12,554.20	23,570.63		
	4.03 ผนังบุกระเบื้อง	8.00	ตร.ม.	245.87	1,966.96	166.00	1,328.00	3,294.96		
	4.04 ทาสีน้ำพลาสติกผนัง	153.10	ตร.ม.	35.65	5,458.69	30.00	4,593.00	10,051.69		
	4.05 ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 นิ้ว	122.00	เมตร	30.00	3,660.00	-	-	3,660.00		
	4.06 ไม้เนื้อแข็งขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว	4.77	ลบ.ฟ.	532.71	2,541.03		-	2,541.03		
	4.07 ตะปูขนาดต่าง ๆ	3.00	กก.	53.74	161.22	-	-	161.22		
5	งานฝ้าเพดาน				-		-	-		
	5.01 กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง	7.80	ตร.ม	333.62	2,602.27	92.00	717.60	3,319.87		
6	งานประตู - หน้าต่าง				-		-	-		
	6.01 ประตู ป. 1 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด และงานสี	2.00	ชุด	3,437.23	6,874.46	-	-	6,874.46		
	รวมยอดยกไป แผ่นที่ 4				303,944.86		81,048.26	384,993.11		

ราคาน้ำมัน อ.เมือง ณ.วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เฉลี่ย ลิตรละ 29.50 บาท				กำหนดราคากลางเมื่อวันที่		27	เดือน	สิงหาคม	2561	
รายการประมาณราคาโครงการ				ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์				หมู่ที่ 9	ต.บางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช	
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
	รวมยอดยกมาจากแผ่นที่ 3				303,944.86		81,048.26	384,993.11		
	6.02 ประตู ป. 2 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	94.50	94.50	2,594.50		
	6.03 หน้าต่าง น. 1พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	3.00	ชุด	4,439.00	13,317.00	-	-	13,317.00		
7	งานระบบสุขาภิบาล				-		-	-		
	7.01 ท่อ PVC Ø 1/2" ชั้น 8.5 (น้ำดี)	6.00	ท่อน	39.25	235.50	120.00	720.00	955.50		
	7.02 ท่อ PVC Ø 4" ชั้น 8.5 (โสโครก)	1.00	ท่อน	579.44	579.44	400.00	400.00	979.44		
	7.03 ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5 (น้ำทิ้ง)	2.00	ท่อน	163.55	327.10	160.00	320.00	647.10		
8	งานบ่อเกรอะ บ่อซึม บ่อกระจายน้ำ				-		-	-		
	8.01 ขุดดิน	12.50	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,562.50	1,562.50		
	8.02 ทราชมอัดแน่น	0.50	ลบ.ม.	350.00	175.00	91.00	45.50	220.50	ขนส่ง 40 กม.	
	8.03 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.06	ลบ.ม.	1,347.61	80.86	398.00	23.88	104.74	ขนส่ง 70 กม.	
	8.04 คอกรีตโครงสร้าง Fc" 2400 Ksc	0.70	ลบ.ม.	1,585.12	1,109.58	498.00	348.60	1,458.18	ขนส่ง 70 กม.	
	8.05 ไม้แบบ	0.50	ตร.ม.	532.71	266.36		-	266.36		
	8.06 ค่าแรงไม้แบบ	1.00	ตร.ม.		-	133.00	133.00	133.00		
	8.07 ตะปูขนาดต่าง ๆ	5.00	กก.	53.74	268.70		-	268.70		
	รวมยอดยกไป แผ่นที่ 5				322,804.39		84,696.24	407,500.63		

ราคาน้ำมัน อ.เมือง ณ.วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เฉลี่ย ลิตรละ 29.50 บาท				กำหนดราคากลางเมื่อวันที่		27	เดือน	สิงหาคม	2561	
รายการประมาณราคาโครงการ				ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์				หมู่ที่ 9	ต.บางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช	
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
	รวมยอดยกมาจากแผ่นที่ 4				322,804.39		84,696.24	407,500.63		
	8.08 เหล็ก SR 24 Ø 6 มม. ยาว 10.00 ม. (น้ำหนัก 2.222 กก/เส้น)	0.03	ตัน	24,419.63	650.54	3,300.00	87.91	738.45		
	8.09 ลวดผูกเหล็ก # 18	1.00	กก.	59.50	59.50	-	-	59.50		
	8.10 ถ่าน	20.00	กก.	12.00	240.00	-	-	240.00		
	8.11 อิฐหัก	1.00	ลบ.ม.	300.00	300.00	-	-	300.00		
	8.12 ท่อ PVC Ø 4" ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	579.44	579.44	400.00	400.00	979.44		
	8.13 ท่อ PVC Ø 1" ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	65.55	65.55	120.00	120.00	185.55		
	8.14 ข้อต่อ 90องศา Ø 4"	2.00	อัน	191.59	383.18	-	-	383.18		
	8.15 ข้อต่อ สามทาง Ø 4"	2.00	อัน	373.84	747.68	-	-	747.68		
	8.16 ข้อต่อ สามทาง Ø 1"	1.00	อัน	15.42	15.42	-	-	15.42		
	8.17 บ่อซีเมนต์ 1.00 x 0.40 เมตร	12.00	ท่อน	200.00	2,400.00	50.00	600.00	3,000.00		
	8.18 ฝาปิดบ่อซีเมนต์ Ø 1 เมตร	3.00	ฝา	110.00	330.00	-	-	330.00		
9	งานสุขภัณฑ์				-		-	-		
	9.01 ก๊อกน้ำ ทองเหลือง Ø 1/2 "	1.00	ก๊อก	70.09	70.09	25.00	25.00	95.09		
	9.02 โถส้วมชนิดมีฐานแบบราดน้ำ	1.00	ชิ้น	1,168.22	1,168.22	150.00	150.00	1,318.22		
	9.03 ราวจับผ้า	1.00	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00		
	รวมยอดยกไป แผ่นที่ 6				330,164.01		86,149.15	416,313.16		

ราคาน้ำมัน อ.เมือง ณ.วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เฉลี่ย ลิตรละ 29.50 บาท				กำหนดราคากลางเมื่อวันที่		27	เดือน	สิงหาคม	2561	
รายการประมาณราคาโครงการ				ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์				หมู่ที่ 9 ต.บางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช		
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
	รวมยอดยกมาจากแผ่นที่ 5				330,164.01		86,149.15	416,313.16		
	9.04 อ่างน้ำชำระหินขัด สำเร็จรูป	1.00	อ่าง	500.00	500.00	-	-	500.00		
	9.05 ตะแกรงดักขยะ	1.00	ชุด	90.00	90.00	75.00	75.00	165.00		
10	งานไฟฟ้าแสงสว่าง				-	-	-	-		
	10.01 แผงควบคุมไฟพร้อมสวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติ	1.00	ชุด	660.00	660.00		-	660.00		
	10.02 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36 w พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	200.00	1,000.00		-	1,000.00		
	10.03 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 18' w พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	180.00	180.00		-	180.00		
	10.04 สวิทซ์ + บล็อกหน้ากากแบบฝังผนัง	6.00	ชุด	58.00	348.00		-	348.00		
	10.05 เติร์ปไฟฟ้า 2 ช่อง หรือมากกว่า	2.00	ชุด	58.00	116.00		-	116.00		
	10.06 พัดลมเพดาน 3 ใบพัด ขนาด 48 นิ้ว	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00		-	2,400.00		
	10.07 พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	1.00	ชุด	1,590.00	1,590.00		-	1,590.00		
	10.08 สายไฟ 1 x 1.5 ตร.มม.	60.00	เมตร	9.22	552.90		-	552.90		
	10.09 สายไฟ 2 x 1.5 ตร.มม.	20.00	เมตร	14.88	297.57		-	297.57		
	10.10 ค่าแรงงานพร้อมอุปกรณ์เดินสาย	12.00	จุด(เหมา)		-	250.00	3,000.00	3,000.00		
	รวมค่าก่อสร้าง (ยกยอดไปแบบ ปร. 5)				337,898.48		89,224.15	<u>427,122.63</u>		