

# สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ชื่อโครงการ งานวางท่อ คสล. เพื่อแก้ปัญหา ให้แก่ราษฎรผู้ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1,7,8 ตำบลบางนบ อำเภอดงหลวง จังหวัดนครราชสีมา  
ปริมาณงาน ตามแบบสรุปราคางานก่อสร้าง งานชลประทาน งานวางท่อ คสล. เพื่อแก้ปัญหา ให้แก่ราษฎรผู้ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ,7 ,8 ตำบลบางนบ

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น  
ประมาณราคาตาม แบบสรุปงานก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561

| ลำดับที่ | รายการ                              | รวมงานต้นทุน (บาท) | Factor F        | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ                       |    |
|----------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|----|
| 1        | ประเภทงานชลประทาน                   | 60,387.99          | 1.3752          | 83,045.57            | รวมเพิ่มค่า Factor F ฝนชุกแล้ว | 2% |
|          |                                     |                    |                 |                      | ดอกเบี้ยเงินกู้                | 6% |
|          |                                     |                    |                 |                      | เงินล่วงหน้าจ่าย               |    |
|          |                                     |                    |                 |                      | เงินประกันผลงานหัก             |    |
|          | สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน |                    |                 | 83,045.57            | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                | 7% |
|          | คิดเป็นงบประมาณ                     |                    |                 | 83,000.00            |                                |    |
|          | ตัวอักษร (แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน )   |                    | เฉลี่ยงานประมาณ |                      | บาท / เมตร                     |    |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ งานวางท่อ คสล. เพื่อแก้ปัญหา ให้แก่ราษฎรผู้ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมหมู่ที่ 1,7,8  
ตำบลบางนบ อำเภอดงหลวง จังหวัดนครราชสีมา จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
(นายภัทรกร กลับอำไพ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นางสาวพิมพ์ประภา เพชรเกตุ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นางสาวบัณฑิตา ทองนวล)

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ  
(นายณรงค์ อินทร์ณรงค์)  
ปลัด อบต.

ลงชื่อ ..... อนุมัติ  
(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)  
นายก อบต.บางนบ

## แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

### งานชลประทาน

งานวางท่อ คสล. เพื่อแก้ปัญหา ให้แก่ราษฎรผู้ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 , 7 , 8 ตำบลบางนบ อำเภอดงหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ช่องที่ 1                                                | ช่องที่ 2                                                               | ช่องที่ 3        | ช่องที่ 4 | ช่องที่ 5 | ช่องที่ 6           | ช่องที่ 7                   | ค่า         | ช่องที่ 8          |                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| ลำดับ<br>ที่                                             | รายการ                                                                  | ค่า K<br>สูตรที่ | ปริมาณ    | หน่วย     | ราคา<br>บาท / หน่วย | รวม เงินทั้งสิ้น<br>( บาท ) | Factor<br>F | ราคาเสนอรวม เฉลี่ย |                       |
|                                                          |                                                                         |                  |           |           |                     |                             |             | บาท / หน่วย        | ราคารวมทั้งสิ้น (บาท) |
| 1                                                        | งานวางท่อส่งน้ำ และ ระบายน้ำ บ้านหนองจระเข้ ม.7 จำนวน 1 จุด             |                  |           |           |                     |                             |             |                    |                       |
|                                                          | บริเวณ ทิศใต้สะพานหนองจระเข้ด้าน                                        |                  |           |           |                     |                             |             |                    |                       |
| 1.1                                                      | งานรื้อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.       |                  | 6.00      | ตร.ม.     | 391.07              | 2,346.42                    | 1.3752      | 537.80             | 3,226.80              |
| 1.2                                                      | งานรื้อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.       |                  | 4.00      | ลบ.ม.     | 231.93              | 927.72                      | 1.3752      | 318.95             | 1,275.80              |
| 1.3                                                      | งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม. |                  | 6.00      | ท่อน      | 2898.50             | 17,390.98                   | 1.3752      | 3,986.01           | 23,916.08             |
| 1.4                                                      | วัสดุหินคลุกถมหลังท่อ                                                   |                  | 12.00     | ลบ.ม.     | 502.60              | 6,031.20                    | 1.3752      | 691.18             | 8,294.11              |
| 2                                                        | งานวางท่อส่งน้ำ และ ระบายน้ำ บ้านหนองจระเข้ ม.8 จำนวน 1 จุด             |                  |           |           |                     |                             |             |                    |                       |
|                                                          | บริเวณสามแยก ถ.บ้านตากแดด / ถนนหนองจระเข้ - เขตตำบลบ้านราม              |                  |           |           |                     |                             |             |                    |                       |
| 2.1                                                      | งานรื้อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.       |                  | 9.00      | ท่อน      | 167.59              | 1,508.31                    | 1.3752      | 230.47             | 2,074.23              |
| 2.2                                                      | งานขนย้ายท่อเดิม ปากล้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม. ระยะทาง 3 กม.         |                  | 9.00      | ท่อน      | 13.26               | 119.34                      | 1.3752      | 18.24              | 164.12                |
| 2.3                                                      | งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม. |                  | 12.00     | ท่อน      | 1457.46             | 17,489.47                   | 1.3752      | 2,004.29           | 24,051.51             |
| 3                                                        | งานวางท่อระบายน้ำ บ้านปลายนา ม.2 จำนวน 1 จุด                            |                  |           |           |                     |                             |             |                    |                       |
|                                                          | บริเวณทิศเหนือถนนสายบ้านปลายนา                                          |                  |           |           |                     |                             |             |                    |                       |
| 3.1                                                      | งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม. |                  | 10.00     | ท่อน      | 1457.46             | 14,574.55                   | 1.3752      | 2,004.29           | 20,042.93             |
|                                                          |                                                                         |                  |           |           |                     | 60,387.99                   |             | -                  | 83,045.57             |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                           |                                                                         |                  |           |           |                     |                             |             |                    | 83,045.57             |
| ตัวหนังสือ (แปดหมื่นสามพันสี่สิบห้าบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) |                                                                         |                  |           |           |                     |                             |             |                    |                       |