

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายหนองทองจันทร์ 3 พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 ตำบลบางนบ อำเภอดงหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ดำเนินการปรับปรุงถนนทำผิวจราจรลูกรังขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางรวม 110 เมตร

โดยดำเนินการการดังนี้ 1.เกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย 3.80 เมตร ระยะทางรวม 110 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 418 ตร.ม.
 2.ใช้วัสดุดินลูกรังรองพื้นทางจำนวน 168 ลบ.ม. ทำพื้นทาง เกรดเฉลี่ยเรียบพร้อมบดทับ
 3.ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร จำนวน 70 ลบ.ม. ทำผิวจราจรขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 110 เมตร เกรดเฉลี่ยเรียบพร้อมบดทับ
 4. งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม. จำนวน 10 ท่อน

แบบเลขที่ จำนวน - แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	91,931.16	1.4019	128,878.29	รวมเพิ่มค่า Factor F ฝนชุกแล้ว	2 %
	ปรับลดราคา (1)			128,800.00	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %
					เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %
	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม			-	เงินประกันผลงานหัก	0 %
	ปรับลดราคา (2)			-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน (1) + (2)			128,800.00		
	คิดเป็นงบประมาณ			128,000.00		
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		เฉลี่ยงานประมาณ	1,163.64	บาท / เมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ

ปรับปรุงถนนสายหนองทองจันทร์ 3

หมู่ที่ 8

ตำบลบางนบ อำเภอดงหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายภัทรกร กลับอำไพ)

นางสาวพิมพ์ประภา เพชรเกตุ

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

ลงชื่อ เห็นชอบ

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายณรงค์ อินทร์ณรงค์)

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง								
			ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6		เดือน	กุมภาพันธ์	2562	
ราคาน้ำมัน อ.เมือง			26.49	บาท/ลิตร	เฉลี่ย	26.50	บาท/ลิตร	
ประเมินราคาโดย			คณะกรรมการกำหนดราคากลาง					
รายการประมาณราคาโครงการ			ปรับปรุงถนนสายหนองทองจันทร์ 3		หมู่ที่ 8	ตำบลบางนบ อำเภอดุสิต จังหวัดนครราชสีมา		
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน	F _n	ราคา/หน่วย x F _n	ราคากลาง
1	งานเกรดพื้นทางขนาดเบ(งานปรับปรุงถนน)	ตร.ม.	418.00	1.74	727.32	1.4019	2.43931	1,019.63
2	งานวัสดุหินลูกรังรองพื้นทางพร้อมบดทับ	ลบ.ม.	168.00	185.72	31,201.59	1.4019	260.36613	43,741.51
3	งานวัสดุลูกรังผิวจราจรพร้อมบดทับ	ลบ.ม.	70.00	414.61	29,022.98	1.4019	581.24737	40,687.32
4	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	10.00	3,097.93	30,979.27	1.4019	4,342.98386	43,429.84
	(TOTAL)				91,931.16			128,878.29
[1]	ค่างานต้นทุนงานทาง (ROAD WORKS)				91,931.16			
[2]	ค่างานต้นทุนงานสะพาน ท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)				-			
[3]	ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)				-			
[4]	Factor F (ROAD WORKS)				1.4019			
[5]	Factor F (BRIDGE WORKS)				-			
[6]	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด F (ADDITIONAL CONDITIONS) = 1+[3]/([1]X[4]+[2]X[5])				1.0000			
[7]	Factor Fn (ROAD WORKS) = [4] X [6]				1.4019			
[8]	Factor Fn (BRIDGE WORKS) = [5] X [6]				0.0000			