

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

งานชลประทาน

โครงการ ขุดคูน้ำสายหนองกกชุง หมู่ที่ 6 ตำบลบางนบ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ดำเนินการขุดคูน้ำขนาดปากกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ความยาว 1,370 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบกำหนด

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	ค่า	ช่องที่ 8	
ลำดับ ที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท / หน่วย	รวม เงินทั้งสิ้น (บาท)	Factor F	ราคาเสนอรวม เฉลี่ย	
								บาท / หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
1	งานถมกลางและถมคันไม้		8,220.00	ตร.ม.	2.56	21,043.20	1.3752	3.52	28,938.61
2	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร		4,110.00	ลบ.ม.	18.09	74,349.90	1.3752	24.88	102,245.98
3	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด Ø 60 ซม.		20.00	ท่อน	1,304.53	26,090.60	1.3752	1,793.99	35,879.79
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร)		1.00	ป้าย	2,545.08	2,545.08	1.3752	3,499.99	3,499.99
	รวมยอดยกไปคำนวณ Factor F	รวมเงินค่างานจากลำดับที่ 1 ถึง 4				124,028.78			170,564.38
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น								170,500.00
ตัวหนังสือ (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)									

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายภัทรกร กลับอำไพ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพิมพ์ประภา เพชรเกตุ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)