

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

งานชลประทาน

โครงการ ขุดคูน้ำ สาย จากคลองหนองจระเข้ - เขตตำบลบ้านราม หมู่ที่ 6 ตำบลบางนบ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ดำเนินการขุดคูน้ำขนาดปากกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ความยาว 650 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบกำหนด

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	ค่า Factor F	ช่องที่ 8	
ลำดับ ที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท / หน่วย	รวม เงินทั้งสิ้น (บาท)		ราคาเสนอรวม เฉลี่ย	
								บาท / หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
1	งานถากถางและล้มต้นไม้		3,900.00	ตร.ม.	2.56	9,984.00	1.3752	3.52	13,730.00
2	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร		1,950.00	ลบ.ม.	18.09	35,275.50	1.3752	24.88	48,510.87
3	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด Ø 80 ซม.		20.00	ท่อน	1,785.29	35,705.80	1.3752	2,455.13	49,102.62
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายถาวร)		1.00	ป้าย	2,545.08	2,545.08	1.3752	3,499.99	3,499.99
	รวมยอดยกไปคำนวณ Factor F	รวมเงินค่างานจากลำดับที่ 1 ถึง 4				83,510.38			114,843.47
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น								114,800.00
ตัวหนังสือ (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)									

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภัทรกร กลับอำไพ)

(นางสาวพิมพ์ประภา เพชรเกตุ)

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)