

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

งานชลประทาน

โครงการ ขุดคูน้ำสายบ้านตากแดด 2 (ข้างบ้านนายสนธยา โอปลอด) หมู่ที่ 8 ตำบลบางนบ อำเภห้วยไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดำเนินการขุดคูน้ำขนาดปากกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ความยาว 550 เมตร ใช้วัสดุลูกรังทำคันทาง ระยะทาง 50 เมตร

รวมระยะทางดำเนินการ 600 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบกำหนด

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	ค่า	ช่องที่ 8	
ลำดับ ที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท / หน่วย	รวม เงินทั้งสิ้น (บาท)	Factor F	ราคาเสนอรวม เฉลี่ย	
								บาท / หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
1	งานถากถางและล้มต้นไม้		3,600.00	ตร.ม.	2.56	9,216.00	1.3752	3.52	12,673.84
2	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร		1,650.00	ลบ.ม.	18.09	29,848.50	1.3752	24.88	41,047.66
3	งานดินลูกรังเสริมทำคันทาง		155.00	ลบ.ม.	275.05	42,632.75	1.3752	378.25	58,628.56
4	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด Ø 60 ซม.		18.00	ท่อน	1,304.53	23,481.54	1.3752	1,793.99	32,291.81
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร)		1.00	ป้าย	2,545.08	2,545.08	1.3752	3,499.99	3,499.99
	รวมยอดยกไปคำนวณ Factor F	รวมเงินค่างานจากลำดับที่ 1 ถึง 5				107,723.87			148,141.87
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น								148,100.00
ตัวหนังสือ (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)									

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายภัทรกร กลับอำไพ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพิมพ์ประภา เพชรเกตุ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)