

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ชื่อโครงการ ขุดลอกคูคลองสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง จำนวน 2 สาย

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 - 2 - 4 -5 ตำบลบางนบ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน สายที่1. ขุดลอกคูน้ำสายเลียบบถนนบ้านปากพร - หัวอ้ายเต่า (จากสามแยกปากพร - หน้าวัดนพคุณ)

สภาพเดิมโดยเฉลี่ยปากกว้าง 6.00 เมตร ท้องกว้าง 3.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร ระยะทาง 2,100 เมตร

ดำเนินการขุดลอก สภาพโดยเฉลี่ยปากกว้าง 6.00 เมตร ท้องกว้าง 2.00 เมตร ลึก 1.70 เมตร ระยะทาง 2,100 เมตร

ปริมาตรดินขุดลอก 2,940 ลบ.ม. พร้อมขนทิ้ง

สายที่ 2 ขุดลอกคูน้ำสายเลียบบถนนคลองขุด - บางนบ (จากสามแยกโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ - หลังโรงเรียนโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์

สภาพเดิมโดยเฉลี่ยปากกว้าง 4.00 เมตร ท้องกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร ระยะทาง 385 เมตร

ดำเนินการขุดลอก สภาพโดยเฉลี่ยปากกว้าง 4.50 เมตร ท้องกว้าง 0.60 เมตร ลึก 1.00 เมตร ระยะทาง 385 เมตร

ปริมาตรดินขุดลอก 370 ลบ.ม. พร้อมขนทิ้ง

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตาม แบบสรุปงานก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานชลประทาน	173,939.90	1.3752	239,202.15	รวมเพิ่มค่า Factor F ฝนชุกแล้ว	2%
				-	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
					เงินล่วงหน้าจ่าย	
					เงินประกันผลงานหัก	
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน			239,202.15	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
	คิดเป็นงบประมาณ			239,200.00		
	ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)		เฉลี่ยงานประมาณ		บาท / เมตร	

คณะกรรมการ/

แบบ ปร. 5 แผ่นที่ 2/1

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ ขุดลอกคูคลองสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง จำนวน 2 สาย
ตำบลบางนบ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

หมู่ที่ 1 - 2 - 4 -5

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายภัทรกร กลับอำไพ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพิมพ์ประภา เพชรเกตุ)

ลงชื่อกรรมการ

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายณรงค์สรศักดิ์ อินทร์ณรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่ออนุมัติ

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

งานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกคูคลองสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำ จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 1 - 2 - 4 - 5 ตำบลบางนบ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ณ.วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ราคาน้ำมันโซล่าที่ อำเภอบัวใหญ่ 25.69 บาท/ ลิตร

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	ค่า	ช่องที่ 8	
ลำดับ ที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท / หน่วย	รวม เงินทั้งสิ้น (บาท)	Factor F	ราคาเสนอรวม เฉลี่ย	
								บาท / หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
1	คูน้ำสายเลียบบถนนบ้านปากพรุ - หัวอ้ายเต่า ฯ								
1.1	งานถมดินถมทราย		7,500.00	ตร.ม.	1.26	9,450.00	1.3752	1.73	12,995.64
1.2	งานขุดลอกด้วยรถขุด		2,940.00	ลบ.ม.	26.79	78,762.60	1.3752	36.84	108,314.33
1.3	งานขนทิ้งดินเลนและวัชพืช ระยะทาง 4 กม.		2,940.00	ลบ.ม.	18.08	53,155.20	1.3752	24.86	73,099.03
2	คูน้ำสายเลียบบถนนคลองขุด - บางนบ ฯ								
2.1	งานถมดินถมทราย		770.00	ตร.ม.	1.26	970.20	1.3752	1.73	1,334.22
2.2	งานขุดลอกด้วยรถขุด		370.00	ลบ.ม.	26.79	9,912.30	1.3752	36.84	13,631.39
2.3	งานขนทิ้งดินเลนและวัชพืช ระยะทาง 4 กม.		370.00	ลบ.ม.	18.08	6,689.60	1.3752	24.86	9,199.54
3	งานอื่นๆ								
3.1	งานเตรียมจุดทิ้งดินเลนและวัชพืช		1.00	จุด	15000.00	15,000.00	1.3752	20,628.00	20,628.00
	งานปรับพื้นที่ทิ้งดินรวมวัสดุผิวทาง		-	-	-	-	-	-	-
	งานปรับเกลี่ยล้นกองวัสดุดินเลน - และเศษวัชพืช								
	และอื่นๆตามความจำเป็น								
3.2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร)		1.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมยอดยกไปคำนวณ Factor F	รวมเงินค่างานจากลำดับที่ 1 ถึง 3				173,939.90			239,202.15
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น								239,200.00
ตัวหนังสือ (สองแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)									