



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนพคุณ ตำบลบางนบ อำเภอดงหลวง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ จะดำเนินการจ้างเหมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนพคุณ ตำบลบางนบ โดยดำเนินการ ก่อสร้างรั้ว คสล. ความยาวรวม
๑๑๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลบางนบกำหนด งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป็นเงิน ๔๖๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน
๔๖๖,๓๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนพคุณ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๔๖๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประกอบด้วย ดำเนินการ ก่อสร้างรั้ว คสล. ความยาวรวม ๑๑๐ เมตร ณ ศพด.วัดนพคุณ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางนบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๖๖,๓๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่น หกพันสามร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภัทรกร กลับอำไพ

๖.๒ นายรัชชัย ชูจันทร์ทอง

๖.๓ น.ส.ปนัดดา ทองนวล

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ป.ร.5 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดต้นพุด

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5

ต.บางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ยาว

110.00 เมตร

แบบเลขที่

../2563

จำนวน - แผ่น

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานอาคาร				รวมเพิ่มค่า Factor F ผนวกแล้ว	
	งานพิจารณาปรับราคา	356,727.03	1.3074	466,384.91	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
	ปรับลดราคา (1)			466,300.00	เงินล่วงหน้าจ่าย	
	งานไม่พิจารณาปรับราคา	-	0.0000	0.00	เงินประกันผลงานหัก	
	ปรับลดราคา (2)			-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน (1) + (2)			466,300.00		
	คิดเป็นงบประมาณ			466,300.00		
	ตัวอักษร	สี่เหลี่ยมทึบพื้นทาสีขาวเรียบร้อยภาพถ้วน		4,239.09	บาท / เมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ที่ 135/63

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ

ก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดต้นพุด หมู่ที่ 5 ต.บางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายภัทรกร กลิ่นอู่เฟ)

(นายรัชชัย ชูจันทร์ทอง)

(นางสาวไฉดา ทองนวล)

ลงชื่อ

เห็นชอบ

(นายณรงค์สรรค์ อินทร์ณรงค์)

(นายพิสิษฐ์ เป้นเหลื่อ)

ลงชื่อ อ.มูเต


ปลัด อบต.บางนบ


นายก อบต.บางนบ

งานใน อ.เมือง ณ.วันที่ 23 มีนาคม 2563 เฉลี่ย ลิตรละ 22.00 - 22.99 บาท				ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23		เดือน	มีนาคม	2563	
รายการประมาณราคาโครงการ				ก่อสร้างไว้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนพคุณ			หมู่ที่ 5		ต.บางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
1	งานรับพื้นที่ และ งานโครงสร้าง			-		-		-	
	1.01 วัสดุลูกรัง ถมปรับพื้นที่	44.00	ลบ.ม.	142.85	6,285.40	99.00	4,356.00	10,641.40	
	1.02 หินเกร็ด	24.00	ลบ.ม.	250.00	6,000.00	99.00	2,376.00	8,376.00	
	1.03 ขุดดินและถมดิน	6.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	888.00	888.00	
	1.04 เสาเข็ม คอธ. ขนาด 6 x 6 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร	41.00	ต้น	480.00	19,680.00	87.99	3,607.59	23,287.59	
	1.05 ทรายหยาบรองกันหลุม	1.30	ลบ.ม.	450.00	585.00	91.00	118.30	703.30	
	1.07 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.53	ลบ.ม.	1,405.31	744.82	398.00	210.94	955.76	
	1.08 คอนกรีตโครงสร้าง Fc" 2400 Ksc	11.53	ลบ.ม.	1,637.05	18,875.20	498.00	5,741.94	24,617.14	
	1.09 ไม้แบบ	132.00	ตร.ม.	400.00	52,800.00	-	-	52,800.00	
	1.10 ไม้ค้ำ	49.50	ตร.ม.	400.00	19,800.00		-	19,800.00	
	1.11 ค้ำแรงไม้แบบ	165.00	ตร.ม.	-	-	133.00	21,945.00	21,945.00	
	1.12 ตะปูขนาดต่าง ๆ	49.50	กก.	50.94	2,521.53	-	-	2,521.53	
	1.13 เหล็ก SR 24 Ø 6 มม. ยาว 10.00 ม. (น้ำหนัก 2.222 กก/เส้น)	0.2722	ตัน	22,735.52	6,187.97	4,100.00	1,115.91	7,303.88	
	1.14 เหล็ก SR 24 Ø 9 มม. ยาว 10.00 ม. (น้ำหนัก 4.99 กก/เส้น)	0.7340	ตัน	20,601.87	15,122.37	4,100.00	3,009.52	18,131.89	
	1.15 วัสดุเหล็ก # 18	30.19	กก.	52.65	1,589.29	-	-	1,589.29	
	รวมยอดยกไป แผ่นที่ 2			150,191.58		43,369.19	193,560.77		

งานมัน อ.เมือง ณ.วันที่ 23 มีนาคม 2563 เฉลี่ย ลิตรละ 22.00 - 22.99 บาท		ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23		เดือน		มีนาคม		2563	
รายการประมาณราคาโครงการ				ก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาคูณ		หมู่ที่ 5		ต.บางนบ อ.ห้วยไทร จ.นครราชสีมา	
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
	รวมยอดยกมาจากแผ่นที่ 1			150,191.58		43,369.19	193,560.77		
2	งานผนัง / ฉาบปูนผนังและโครงสร้าง			-		-	-		
	2.01 ผนังก่ออิฐบุฉาบขนาด 0.19 x 0.39 x 0.07 ม.	78.33	ตร.ม.	106.06	8,307.51	65.00	5,091.45	13,398.96	
	2.02 ฉาบปูนผนัง	156.66	ตร.ม.	71.70	11,232.42	82.00	12,846.12	24,078.54	
	2.03 ฉาบปูนโครงสร้าง	144.40	ตร.ม.	71.70	10,353.39	115.00	16,606.00	26,959.39	
	2.04 ทาสีฉาบพลาสติคผนัง	301.06	ตร.ม.	28.78	8,663.05	34.00	10,236.04	18,899.09	
3	งานเหล็ก/ดาข่ายเหล็ก			-		-	-	-	
	3.01 ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว คัดน้ำเงิน	52.00	ฟุต	680.37	35,379.24	259.92	13,515.84	48,895.08	
	3.02 ดาข่ายเหล็กขนาด 2 นิ้ว เบอร์ 10	68.00	ตร.ม.	200.00	13,600.00	70.00	4,760.00	18,360.00	
	3.03 งานแผ่นเหล็ก ขนาด 4"x 4" หนา 6 มม.	252.00	ชุด	19.24	4,848.48	6.73	1,696.97	6,545.45	
	3.04 งานทาสีน้ำมันท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว	37.44	ตร.ม.	46.41	1,737.42	38.00	1,422.72	3,160.14	
	3.05 งานทาสีน้ำมันดาข่ายเหล็ก	68.00	ตร.ม.	23.20	1,577.60	19.00	1,292.00	2,869.60	
	รวมค่าก่อสร้าง (ยกยอดไปแบบ ปอ. 5)			245,890.69		110,836.33	356,727.03		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ที่ 135/63

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายภัทรกร กลิ่นอ้อ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอริชัย ชูจันทร์ทอง)

ลงชื่อ  (นางสาวปนัดดา ทองนวล)

กรรมการ