

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง								
ประมาณราคาเมื่อวันที่			11	เดือน	สิงหาคม	2559		
ราคาน้ำมัน อ.เมือง			23.19	บาท/ลิตร	เฉลี่ย	23.50	บาท/ลิตร	
ประเมินราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง								
รายการประมาณราคาโครงการ			ก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองจระเข้		หมู่ที่ 7	ตำบลบางนบ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา		
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน	F _n	ราคา/หน่วย x F _n	ราคากลาง
1	รื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ หินคลุก 10 ซม.(ลาดยาง-คอนกรีต)	ตร.ม.	1,540.00	14.13	21,760.20	1.3749	19.43	29,918.10
2	หินคลุกชนส่ง 10 ล้อ	ลบม. แนน	290.00	855.77	248,171.85	1.3749	1,176.59	341,211.48
3	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตรม.	1,320.00	26.84	35,428.80	1.3749	36.90	48,711.06
4	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 0.05 (บนผิวไพรม์โค้ด)	ตร.ม.	1,320.00	207.10	273,372.00	1.3749	284.74	375,859.16
5	งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง	ตรม.	5.50	280.00	1,540.00	1.3749	384.97	2,117.35
6	งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว	ตรม.	44.00	280.00	12,320.00	1.3749	384.97	16,938.77
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายเหล็ก	ป้าย	1.00	2,600.00	2,600.00	1.3749	3,574.74	3,574.74
	(TOTAL)				595,192.85			818,330.65
[1]	ค่างานต้นทุนงานทาง (ROAD WORKS)				595,192.85			
[2]	ค่างานต้นทุนงานสะพาน ท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)				-			
[3]	ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF				-			
[4]	Factor F (ROAD WORKS)				1.3749			
[5]	Factor F (BRIDGE WORKS)				-			
[6]	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด F (ADDITIONAL CONDITIONS) = 1+[3]/([1]X[4]+[2]X[5])				1.0000			
[7]	Factor Fn (ROAD WORKS) = [4] X [6]				1.3749			
[8]	Factor Fn (BRIDGE WORKS) = [5] X [6]				0.0000			